

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Preço Base Unitário	Subtotal
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS				
1	1.1	Montagem de estaleiro e respetiva sinalização dos trabalhos e desvios provisórios de acordo com indicações da fiscalização. Inclui montagem e desmontagem de andaimes necessários à execução dos trabalhos.	UN	1	0	0,00
2	1.2	Desmontagem de estaleiro, incluindo remoção a vazadouro de todos os produtos sobrantes de acordo com plano de gestão de resíduos de obras.	UN	1	0	0,00
3	1.3	Adaptação e aplicação do Plano de Segurança, Higiene e Saúde no trabalho fase Projeto - Concurso, bem como as obrigações do empregador em termos de S.H.S.T. previstas na Lei.	UN	1	0	0,00
4	1.4	Adaptação e aplicação do plano de gestão de resíduos de obras de acordo com DL nº 46/2008 de 12 de março, incluindo fornecimento de todos os equipamentos, trabalhos e transportes necessários.	UN	1	0	0,00
5	1.5	Derrube de árvores e arbustos, incluindo movimentações de terras e todos os trabalhos necessários para preparação da frente de trabalho.	ml	200	0	0,00
	2	VEDAÇÕES				
	2.1	Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de fundações, carga e transporte a vazadouro autorizado, betonagens com betão C12/15, espigas diagonais com 2,5mm (2 pares), torcedores, acessórios, e todos os materiais e trabalhos necessários à correta execução e fixação das vedações, de acordo com peças desenhadas e pormenores construtivos. (Medições em planta)				
	2.1.1	Postes de pinho torneado tratado com autoclave				
6	2.1.1.1	Postes de fiada com 80 mm de diâmetro, 1,80 metros de comprimento, introduzidos diretamente no solo à profundidade média de 0,70 metros.	UN	380	0	0,00
7	2.1.1.2	Escoramento inicial com postes com 100mm de diâmetro, 2,00 metros de comprimento, aplicados em fundação betonada, com 1,10 metros de altura acima do nível do solo.	UN	2	0	0,00
8	2.1.1.3	Escoramento intermédio com postes com 100mm de diâmetro, 2,00 metros de comprimento, aplicados em fundação betonada, com 1,10 metros de altura acima do nível do solo.	UN	13	0	0,00
9	2.1.1.4	Escoramento de canto ou ângulo com postes com 100mm de diâmetro, 2,00 metros de comprimento, aplicados em fundação betonada, com 1,10 metros de altura acima do nível do solo.	UN	25	0	0,00
10	2.1.2	Fornecimento e execução de vedação em rede retangular de alta resistência com 3mm de espessura, características 100/9/15, com 1,10 metros de altura acima do nível do solo.	ml	1340	0	0,00
11	2.1.3	Fornecimento e aplicação de arame farpado de alta resistência com espessura de 1,65mm.	ml	1340	0	0,00
12	2.2	Fornecimento e montagem de portão de entrada com postes e tubos em aço galvanizado, rede de malha retangular de alta resistência, diagonais em varão de 16mm, batente 60x6mm, maciço de fecho, execução de pintura de todos os elementos construtivos do portão, fornecimento e colocação de corrente e cadeado, incluindo movimentações de terras, escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de fundações, carga e transporte a vazadouro autorizado, betonagens com betão C12/15, acessórios, e todos os materiais e trabalhos necessários à correta montagem do portão, de acordo com peças desenhadas e pormenores construtivos.	UN	1	0	0,00
					Total	0,00