



art.	designação	un.	quant.	p.unitário	p.parcial	p.total
------	------------	-----	--------	------------	-----------	---------

Na formulação dos preços unitários a apresentar pelo concorrente deverão ser considerados as disposições indicadas na descrição do articulado, desenhos de pormenores e caderno de encargos e incluídos: o fornecimento, a montagem, os ensaios e a manutenção

- . fornecimento e montagem de todos os equipamentos e materiais descritos no mapa de trabalhos e quantidades, tomando como referência as especificações técnicas e condições gerais do projecto original, nos aspectos directamente aplicáveis;
- . os diversos equipamentos incluirão os acessórios indicados nas especificações técnicas e todos os necessários ao seu correcto funcionamento, ainda que ali omissos, bem como, o seu arranque com acompanhamento por parte do representante oficial respectiva marca, a sua legalização, obtenção de eventuais licenças, chapas de identificação, etc.;
- . as canalizações incluirão todos os acessórios (curvas, suportes, fixações, etc.), suportes, tratamento da superfície, acabamento final e identificação dos circuitos a que pertencem;
- . consideram-se incluídos todos os trabalhos de coordenação entre especialidades e com a empreitada geral, bem como, os relativos à execução e emissão de desenhos de coordenação, de acordo com o definido nas condições técnicas gerais;
- . consideram-se incluídas todas as despesas com energia eléctrica, água, telefone e combustíveis, tanto no decorrer da instalação como durante os ensaios;
- . consideram-se incluídas todas as despesas inerentes ao arranque de equipamento, à realização de ensaios, calibração de instrumentos, legalização de equipamento e obtenção de licenças de funcionamento;
- . consideram-se incluídos todos os trabalhos de construção civil relativos a maciços e às aberturas necessárias para passagem de tubagens e outros, caixas de alvenaria e manilhas (se for caso disso), vala para ligação de cabos, abertura e tapamento de roços abertura de nichos para os quadros e fixação dos mesmos, etc e, ainda, a coordenação entre especialidades e com a empreitada geral, bem como, os relativos à execução e emissão de desenhos de coordenação, de acordo com o definido nas condições técnicas gerais;
- . consideram-se incluídas as colmatagens em todos os espaços livres nos atravessamentos de fronteira de compartimentos corta fogo, resultantes de trabalhos de furação para atravessamentos de tubagem, com materiais intumescentes do tipo Tria / Sistema BWK-BIO ou equivalente, devendo igualmente proteger-se a tubagem 1 m para cada lado da fronteira, com materiais do tipo Tria / BWK-DMA Coating ou equivalente.
- . consideram-se incluídos todos os acessórios e meios auxiliares de montagem, como o emprego de plataformas elevatórias, de ferramentas correntes ou especiais, "bucings", esquadros, chumbadouros, etc, bem como todos os trabalhos inerentes à execução dos trabalhos
- . o preço da empreitada incluirá a execução de todos os trabalhos mencionados nas peças escritas e desenhadas bem como todos os trabalhos subsidiários daqueles e que sejam necessários para a completa e perfeita execução da empreitada.

Serão, ainda, estabelecidos e considerados preços para os seguintes trabalhos associados à montagem da instalação:

- . ensaios de equipamentos e instalação;
- . execução de maciços, de acordo com o necessário, para assentamento de equipamentos e suporte de canalizações, equipamentos e outros;
- . cálculo, execução e montagem das estruturas metálicas necessárias ao suporte de equipamento e condutas;
- . trabalhos de construção civil, tais como, carotagens, aberturas e fecho de valas ou furos e respectivos remates e impermeabilizações;
- . estaleiro, transporte e equipamento de elevação
- . telas finais, manual de instruções e plano de manutenção;
- . manutenção durante o período de garantia.

O Adjudicatário obriga-se a executar os trabalhos de acordo com todos os documentos, "standards" e desenhos que integram o presente Caderno de Encargos, segundo os regulamentos, normas e outra legislação aplicável, e cumprindo as instruções complementares que lhe sejam dadas pelo Dono de Obra ou seu representante.



STRATEGY AND
FORWARD THINKING
IN ARCHITECTURE
AND DESIGN

TANQUE DE FISIOTERAPIA
PROJECTO DE EXECUÇÃO

TELECOMUNICAÇÕES

art.	designação	un.	quant.	p.unitário	p.parcial	p.total
------	------------	-----	--------	------------	-----------	---------

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fornecimento montagem e colocação em serviço de todos os equipamentos a seguir discriminados, incluindo todos os acessórios necessários à sua instalação, de acordo com o CE e peças desenhadas que constituem o projecto.

Os acessórios necessários omitidos da presente lista consideram-se estar dentro do âmbito de fornecimento e montagem pelo instalador, e não darão, por esse facto, lugar a qualquer alteração do preço que venha a ser acordado.

O empreiteiro deverá incluir nos preços unitários dos trabalhos abaixo indicados todos os eventuais trabalhos de contrução civil requeridos para a conclusão dos trabalhos, nomeadamente:

- abertura de roços;
- carotes;
- rebocos;
- pinturas;
- abertura e fecho de tectos falsos, aberturas para futura manutenção;
- plataformas de trabalho;

Mesmo quando não for feita referência a de marcas/modelos nesta estimativa/mapa de quantidades, os equipamentos devem cumprir com os requisitos especificados nas condições técnicas especiais.

O empreiteiro deverá incluir nos preços unitários dos tubos todos os materiais e trabalhos de montagem relativos a colmatagens corta-fogo necessárias.



art.	designação	un.	quant.	p.unitário	p.parcial	p.total
------	------------	-----	--------	------------	-----------	---------

1 INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES

Deverá ser considerado que no fornecimento e montagem dos equipamentos/sistemas dos itens seguintes, se inclui todos os acessórios necessários à sua correcta instalação e seu bom funcionamento, conforme caderno de encargos e desenhos.

1.1 Caixa de visita

- | | | | |
|-------|---|----|---|
| 1.1.1 | Câmara de visita pré-fabricada de betão armado para passeios e zonas para peões, conforme norma EN124. Dimensões internas 300x300x600 mm, com pelo menos 150 mm de espessura. Tampa retangular rebaixada, classe de carga B125 em fundição de grafite esferoidal (fundição dúctil), segundo a Norma EN 1563:1997 e aro de aço laminado mecanosoldado, submetido à galvanização a quente por submersão segundo EN 1461, pintura negra de proteção contra corrosão e sistema de encaixa para maior segurança. A tampa deverá ter a inscrição "Telecomunicações" | un | 1 |
|-------|---|----|---|

1.2 Ponto de Distribuição (PD1)

- | | | | |
|-------|--|----|---|
| 1.2.1 | Fornecimento, montagem e colocação em serviço do ponto de distribuição secundário (PD1) do tipo bastidor, com todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento, incluindo repartidores, tomadas de energia, barramento de terras e ligação para cabos em par de cobre e coaxiais. | un | 1 |
|-------|--|----|---|

1.3 Tomadas terminais

Fornecimento e montagem de tomadas terminais dos seguintes tipos:

- | | | | |
|-------|--|----|---|
| 1.3.1 | Tomadas RJ45 (cat.6) simples, para montagem embebida. IP55 | un | 5 |
|-------|--|----|---|

1.4 Caixas

Fornecimento e montagem, de caixas de rede individual, dos seguintes tipos e dimensões:

- | | | | |
|-------|----------------------------------|----|---|
| 1.4.1 | Caixa tipo I3 (180 x 50 x 90 mm) | un | 2 |
| 1.4.2 | Caixa aparelhagem funda | un | 5 |

1.5 Cabos

Fornecimento, montagem e colocação em serviço, de cabos, dos seguintes tipos:

- | | | | |
|-------|----------------------------|----|----|
| 1.5.1 | Cabo UTP 4/, cat.6, (LSZH) | ml | 94 |
|-------|----------------------------|----|----|

1.6 Tubos

Fornecimento, montagem e colocação em serviço, de tubos, dos seguintes tipos:

- | | | | |
|-------|-------------|----|----|
| 1.6.1 | Tubo VD25 | ml | 66 |
| 1.6.2 | Tubo VD32 | ml | 15 |
| 1.6.3 | Tubo PEAD40 | ml | 5 |

1.7 Rede de Terras (ITED)

- | | | | |
|-------|---|----|---|
| 1.7.1 | Fornecimento, montagem e colocação em serviço da interligação ao Barramento Geral de Terras das ITED localizado no ATE existente ao ponto de distribuição PD1, incluindo cabos, tubos e todos os materiais e acessórios necessários ao seu correcto funcionamento e instalação. | cj | 1 |
|-------|---|----|---|

1.8 Ensaios/REF

- | | | | |
|-------|--|----|---|
| 1.8.1 | Realização de ensaios previstos no manual ITED, incluindo elaboração do Relatório de Ensaios e Funcionalidade. | cj | 1 |
|-------|--|----|---|



STRATEGY AND
FORWARD THINKING
IN ARCHITECTURE
AND DESIGN

TANQUE DE FISIOTERAPIA
PROJECTO DE EXECUÇÃO

TELECOMUNICAÇÕES

art.	designação	un.	quant.	p.unitário	p.parcial	p.total
------	------------	-----	--------	------------	-----------	---------

2 DIVERSOS

2.1	Fornecimento de Manuais Técnicos de todos os equipamentos instalados.	vg	1			
2.2	Fornecimento de telas finais da obra de instalações e equipamentos de eléctricos, telecomunicações e segurança como construída.	vg	1			
2.3	Fornecimento de acção de formação, na operação e manutenção das instalações e equipamentos realizadas a pessoal a designar pelo Dono de Obra e Manuais.	vg	1			