

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, nos termos da legislação em vigor, incluindo medidas de proteção dos habitantes, trabalhadores e outros utentes e limpeza geral do local no final da obra.	vg	1
2	1.2	Fornecimento, montagem, manutenção e desmontagem de andaimes e meios de acesso de materiais necessários à execução de todos os trabalhos previstos neste caderno de encargos. Antes do início dos trabalhos, o empreiteiro deverá submeter à apreciação e aprovação da Fiscalização e do Dono de Obra, o plano de montagem dos andaimes e dos meios de acesso e transporte de materiais.	vg	1
3	1.3	Desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde / Fichas de Procedimentos de Segurança, a aprovar pelo Coordenador de Segurança em Obra, de acordo com o especificado em Caderno de Encargos (CE) e legislação em vigor.	vg	1
4	1.4	Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), de acordo com o especificado em Caderno de Encargos (CE) e legislação em vigor.	vg	1
	2	FACHADAS		
5	2.1	Lavagem cuidada de paramentos exteriores revestidos a ETICS, com jato de água com pressão controlada, incluindo escovagem se for necessário para remoção do revestimento acrílico solto, bem como limpeza das pedras de calcário de revestimento do contorno dos vãos envidraçados através da passagem de uma mó, de acordo com o especificado C.E.	m2	560
6	2.2	Execução de corte e remoção de 15 cm do sistema ETICS no perímetro do vão assim como calha de interface entre o sistema ETICS e as pedras de contorno do vão, incluindo transporte de resíduos a vazadouro autorizado e posterior fornecimento e aplicação de EPS de 40 mm e remate contra as pedras de contorno dos vãos, incluindo argamassas de fixação e todos os materiais e trabalhos necessários à sua boa execução, de acordo com o especificado no C.E.	UN	99
7	2.3	Execução de reboco delgado armado com malha de fibra de vidro, incluindo reforço de pontos singulares, dobragem nas ombreiras e padieiras dos vãos envidraçados (sobre as pedras de remate dos vãos existentes), primário e revestimento final acrílico, bem com todos os trabalhos acessórios (não são contabilizadas as áreas das ombreiras e padieiras embora seja para executar o revestimento nestas superfícies), de acordo com o especificado no C.E.	m2	560
	3	VÃOS ENVIDRAÇADOS		
	3.1	Fornecimento e montagem de chapas de peitoris nos vãos, em chapa de alumínio anodizado de 1,5 mm de espessura, na cor igual às caixilharias, incluindo as fixações e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução, realizada de acordo com os desenhos e C.E.		
8	3.1.1	Vão tipo V1 (2,10 x 1,40 m)	m	207,9
9	3.2	Aplicação perfil de alumínio anodizado à cor da caixilharia existente, constituído por cantoneira de abas iguais de 15 mm e com 1,5 mm de espessura, afastado 5 mm da caixilharia, incluindo o preenchimento deste afastamento com um cordão de mástique, nas ombreiras e padieiras dos vãos do tipo V1, de acordo com o especificado no C.E.	m	485,1