

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro de acordo com artigo 350º. do CCP, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo implementação e desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde, implementação e desenvolvimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, mobilização de equipamento, bem como montagem de instalações provisórias, escritório para a fiscalização, armazéns de materiais e equipamento, vedação da zona a intervencionar, manutenção, colocação de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos os meios de protecção e de segurança necessários à execução dos trabalhos.	vg	1
	2	Elementos Metálicos		
2	2.1	Fornecimento e aplicação de elemento em chapa metálica quinada e lacada ao Ral 8015, com 4 mm de espessura incluindo aplicação de caixa de extintor de acordo com desenho de pormenor.	UN	15
	3	Betão		
3	3.1	Abertura de fundações sem recurso a meios mecânicos, (acessos limitados pelas infraestruturas existentes) incluindo transporte a vazadouro dos produtos resultantes nas dimensões de 0,5x0,5x0,25	UN	15
4	3.2	Execução de maciço em betão C25/30 com (0,50x0,50x0,25)m (incluindo 5 cm de betão de limpeza) para fixação de elemento metálico do artigo 2.1, incluindo elementos de fixação definidos nas peças desenhadas.	UN	15
	4	Segurança: equipamentos e sinalética		
	4.1.1	Fornecimento e aplicação de sinalética de emergência:		
5	4.1.1.1	Placa em PVC fotoluminescente, com a espessura de 3mm, largura de 500mm e altura de 750mm, de acordo com as normas legais em vigor, incluindo impressão digital UV directa sobre placa, de acordo com plantas do Projecto.	UN	15
6	4.1.1.2	Placa de evacuação com 300x150 mm em alumínio, apto para exterior e com protecção anti-graffiti.	UN	5
	4.1.2	Fornecimento e aplicação de equipamento de Segurança		
7	4.1.2.1	Extintor de água pulverizada AFFF 6L.	UN	15
8	4.1.2.2	Caixa PVC para extintor de 6 L com dimensões 690x280x230 mm	UN	15
9	4.1.2.3	Caixa metálica para guardar chave, a aplicar em elemento metálico, equipada com fechadura, mostrador e acessório para quebra de vidro.	UN	5
	5	Sinalização de degraus:		
10	5.1	Sinalização de degrau com recurso a pintura a cor a indicar pela fiscalização, nas ranhuras de cada tábuia, de forma intercalada, de acordo com desenho em anexo.	UN	105