

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo tapumes, andaimes, sistemas de proteção coletiva e individual, taxas e despesas inerentes, isolamento com vedações da zona dos trabalhos, assim como a fixação de todo o tipo de sinalização de segurança em toda a obra de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
2	1.2	Elaboração do Plano de Segurança e Saúde do estaleiro, que deverá ser desenvolvido pelo adjudicatário adaptando-o à sua estrutura, condições específicas e meios mobilizados para a obra, em conformidade com o artigo 14º do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29/10 (fichas de procedimentos e segurança), incluindo a gestão de resíduos de construção e demolição de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março, provenientes de obra/estaleiro, incluindo transporte a vazadouro específico para o efeito, bem como encargos inerentes às taxas de depósito. Inclui pedido de autorização ao ACT.	vg	1
	2	RENOVAÇÃO DA COBERTURA - Em todos os artigos destes CAP.s estão incluídos sempre que necessário o fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes e a remoção para vazadouro de todos os produtos resultantes das demolições.		
	2.1	Levantamento da cobertura existente, incluindo recuperação ou execução dos apoios necessários à montagem do nova cobertura, remoção, transporte das chapas de fibrocimento, dando total cumprimento ao Decreto - Lei nº 284/89 de 24 de Agosto que define o regime de proteção da saúde dos trabalhadores contra riscos que possam decorrer da exposição ao amianto nos locais de trabalho, bem como a Portaria 1.057/89 de 07/12 (obrigatoriedade da comunicação ao ISHST) e ao Decreto - Lei nº 239/97 de 9 de Setembro que estabelece as regras a que fica sujeita a gestão de resíduos, nomeadamente, a sua recolha, armazenamento, transporte, tratamento, valorização e eliminação, de acordo com a gestão de resíduos de construção e demolição, conforme o estipulado no Decreto - Lei 46/2008 de 12 de março, Decreto - Lei nº 50/2005 de 25 de Fevereiro, Decreto - Lei nº 273/2003		
3	2.1.1	Jardim de Infância de Tábua	m2	1235
	2.1.2	Escola Secundária de Tábua		
4	2.1.2.1	Bloco B e Edifício Multiusos	m2	1858
5	2.1.2.2	Oficinas	m2	132
	2.2	Fornecimento e colocação de painéis sandwich lacada na cor cinza, constituídos por chapa perfilada de aço galvanizado termolacado com a espessura de 0,5 mm na chapa inferior e com 0,7 mm na chapa superior, com uma caixa de 30 mm de espessura preenchida com poliuretano expandido com alto poder isolante à base de material plástico celular, rígido, autoextinguível e isento de CFSI's., 5 ondas, incluindo cortes, fixações, remates, vedantes e todos os trabalhos e acessórios complementares.		
6	2.2.1	Jardim de Infância de Tábua	m2	1235
	2.2.2	Escola Secundária de Tábua		
7	2.2.2.1	Bloco B e Edifício Multiusos	m2	1858
	2.3	Fornecimento e colocação de painéis sandwich lacada na cor cinza, constituídos por chapa perfilada de aço galvanizado termolacado com a espessura de 0,5 mm na chapa inferior e com 0,7 mm na chapa superior, com uma caixa de 40 mm de espessura preenchida com poliuretano expandido com alto poder isolante à base de material plástico celular, rígido, autoextinguível e isento de CFSI's., 5 ondas, incluindo cortes, fixações, remates, vedantes e todos os trabalhos e acessórios complementares.		
	2.3.1	Escola Secundária de Tábua		
8	2.3.1.1	Oficinas	m2	132
	2.4	Fornecimento e assentamento de remates superiores de cumeeira para painéis sandwich na cor cinza, recortados, constituídos por chapa perfilada de aço galvanizado termolacado com a espessura de 0,5 mm.		
9	2.4.1	Jardim de Infância de Tábua	ml	50
	2.5	Fornecimento e assentamento de remates superiores de parede na cor cinza (capacete), constituídos por chapa perfilada de aço galvanizado termolacado com a espessura de 0,5		
	2.5.1	Escola Secundária de Tábua		
10	2.5.1.1	Bloco B e Edifício Multiusos	ml	304

	2.6	Fornecimento e assentamento de membrana asfáltica de superfície auto-protegida por uma capa de proteção mineral de cor xisto (claro) de 4.0 kg/m² ou superior, incluindo a prévia preparação das superfícies e os rufos de remate de capeamento (capacetes), onde necessário, em chapa de aço galvanizado termolacado, com a espessura de 0,8 mm, em muretes e corta-fogos, incluindo cortes, fixações, remates e todos os trabalhos necessários.		
	2.6.1	Escola Secundária de Tábua		
11	2.6.1.1	Bloco B Bloco B e Edifício Multiusos	m2	285