

## Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

| Linha | Cod.     | Designação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unidade | Qtd |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
|       | <b>A</b> | <b>ESTALEIRO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |     |
| 1     | 1.1      | Montagem e manutenção do Estaleiro necessário à obra, nos termos da legislação em vigor, incluindo todas as ligações das infraestruturas temporárias de apoio ao seu funcionamento.                                                                                                                                                                                                                 | UN      | 1   |
| 2     | 1.2      | Sinalização temporária das obras, incluindo de eventuais desvios necessários ao desenvolvimento dos trabalhos.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN      | 1   |
| 3     | 1.3      | Desmontagem do Estaleiro, incluindo desativação das infraestruturas de apoio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN      | 1   |
|       | <b>B</b> | <b>SISTEMAS DE CAIXILHARIAS EM ALUMÍNIO E VIDRO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |     |
|       | 1.1      | Fornecimento e aplicação de vão exterior com acabamento em PVC, aro com película cor branca (interior) e verde (exterior), com acabamento composto por 2 folhas de abertura normal, com vidro baixo emissivo, incluindo acessórios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, vedantes, mastiques, perfís e chapas metálicas de remate e fixação e todos os trabalhos e materiais necessários: |         |     |
| 4     | 1.1.1    | VE1 - 1060mmx1420mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN      | 1   |
|       | 1.2      | Fornecimento e aplicação de vão exterior anti-pânico, aro com película cor branca (interior) e verde (exterior), com acabamento composto por 2 folhas, com vidro baixo emissivo, incluindo acessórios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, vedantes, mastiques, perfís e chapas metálicas de remate e fixação e todos os trabalhos e materiais                                           |         |     |
| 5     | 1.2.1    | VE2 - 1270mmx2320mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN      | 3   |
| 6     | 1.2.2    | VE3 - 1650mmx2300mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN      | 2   |
|       | 1.3      | Fornecimento e aplicação de vão de construção CURVO, aro com película cor branca (interior) e verde (exterior), incluindo acessórios, ferragens, equipamentos, puxadores, fechadura, vedantes, mastiques, perfís e chapas metálicas de remate e fixação e todos os trabalhos e materiais necessários                                                                                                |         |     |
| 7     | 1.3.1    | VE4 - 1650mmx480mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN      | 2   |