

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos Preparatórios e Acessórios		
1	1.1	Adaptação do Plano de Prevenção e Gestão de RCD e sua implementação, assegurando a recolha, triagem, tratamento e/ou reutilização dos resíduos produzidos na empreitada de acordo com D.L n.º 46/2008 de 12 de Março	vg	1
	2	Pavimentação e Rede de Água em Almendra		
2	2.1	Levantamento e reposição de pavimento em cubos de granito,incluindo regularização de caixa, fornecimento de areia, compactação e todos os trabalhos julgados necessários.	m2	144
3	2.2	Execução de conduta de abastecimento de água em PVC/PEAD Ø63,cl 10, incluindo acessórios, abertura de vala em terreno de qualquer natureza com a largura média de 0,30m e uma profundidade média de 0,50m,areia para regularização do leito de assentamento com a espessura de 0,10, betão para amassamento com a espessura de 0,25 e a largura da vala, pronta a funcionar.	ml	130
4	2.3	Execução de ligação da conduta existente à conduta a construir, incluindo movimento de terras em abertura e tapamento de vala, acessórios e todos os trabalhos julgados necessários.	vg	1
5	2.4	Execução de ramais domiciliários de abastecimento de água completos, incluindo braçadeira de ferro fundido, tubagem Ø3/4", movimento de terras em abertura de vala, amassamento na travessia, roços, torneiras de segurança e caixa de alojamento do contador com porta, incluindo a transferencia do contador para o novo local,restabelecimento da ligação e todos os acessórios,materiais e trabalhos necessários ao seu correcto funcionamento.	UN	3
6	2.5	Fornecimento e aplicação de boca de incêndio, Ø 1 1/2", com adaptador "Storz" roscado, incluindo tubagem Ø 1 1/2", torneiras de segurança, isolamento da tubagem, acessórios, abertura e tapamento de vala e roços, e ou execução de marco de incêndio, tampa metálica retangular, pintada a cor vermelho com a inscrição SI e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu correto funcionamento.	UN	1
	3	Pavimentação Em V.N.de Foz Côa - Deão		
7	3.1	Levantamento e reposição de pavimento em calçada existente, incluindo regularização de caixa, fornecimento de areia e eventual fornecimento de pedra em falta e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários, bem como transporte para operador licenciado dos resíduos resultantes da execução dos trabalhos para tratamento.	m2	40
8	3.2	Levantamento e reposição de pavimento em xisto da região com as características do existente, incluindo eventual fornecimento de pedra em falta e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários, bem como transporte para operador licenciado dos resíduos resultantes da execução dos trabalhos para tratamento.	m2	10
	4	Rede de Saneamento em V.N.Foz Côa		
9	4.1	Execução de colector de saneamento (ligação entre caixas) em tubagem de Ø200 pp corrugado de SN 6,incluindo movimento de terras em abertura e tapamento de valas, areia ou terra cirandada, compactação , ligações nas caixas existente e a construir e todos os trabalhos julgados necessários,pronto a funcionar.	ml	15
10	4.2	Execução de colector de saneamento em tubagem de Ø500 pp corrugado de SN 6,incluindo movimento de terras em abertura e tapamento de valas, areia ou terra cirandada, compactação , ligação á rede existente,levantamento e reposição de pavimentos,acessórios e todos os trabalhos julgados necessários,pronto a funcionar.	ml	56
11	4.3	Fornecimento e assentamento de caixas de visita com elementos (cone+aro+fundo/soleira) pré fabricados,com entrada e saída Ø200, aro e tampa em ferro fundido de vedação hidráulica Ø060 e D400 do tipo "Fucoli" (cod 20405924) ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e acessórios julgados necessários.	UN	6
12	4.4	Execução de ligação em tubagem de Ø200 pp corrugado de SN 6 desde a caixa existente ao coletor de águas pluviais,incluindo movimento de terras em abertura e tapamento de valas, areia ou terra cirandada, compactação , e todos os trabalhos julgados necessários,pronto a funcionar.	ml	12,5
	5	Rede de Água - Deão		
13	5.1	Execução de desvio de conduta de distribuição de água em PVC, Ø63, incluindo movimento de terras em abertura e tapamento de valas, terras cirandadas ou areia, aterro, compactação, tubagem, ligação á rede existente,levantamento e reposição de pavimentos,acessórios e todos os trabalhos julgados necessários,pronta a funcionar.	ml	15



Município de Vila Nova de Foz Côa

Procedimento 28/20

14	5.2	Execução de ramais domiciliários de abastecimento de água completos, incluindo braçadeira de ferro fundido, tubagem Ø3/4", movimento de terras, roços, torneiras de segurança e caixa de alojamento do contador com porta, incluindo a transferencia do contador para o novo local,restabelecimento da ligação e todos os acessórios,materiais e trabalhos necessários ao seu correcto funcionamento.	UN	1
15	5.3	Fornecimento e aplicação de boca de incêndio, Ø 1 1/2", com adaptador "Storz" roscado, incluindo tubagem Ø 1 1/2", torneiras de segurança, isolamento da tubagem, acessórios, abertura e tapamento de vala e roços, e ou execução de marco de incêndio, tama metálica retangular, pintada a cor vermelho com a inscrição SI e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu correto funcionamento.	UN	1
6	Pavimentação em Castelo melhor			
16	6.1	Levantamento e reposição de pavimento em cubos de granito,incluindo regularização de caixa, fornecimento de areia, compactação e todos os trabalhos julgados necessários.	m2	150
7	Rede de Saneamento em Castelo Melhor			
17	7.1	Execução de colector de saneamento (ligação entre caixas) em tubagem de Ø200 pp corrugado de SN 6,incluindo movimento de terras em abertura e tapamento de valas, areia ou terra cirandada, compactação , ligações nas caixas existente e a construir e todos os trabalhos julgados necessários,pronto a funcionar.	ml	75
18	7.2	Fornecimento e assentamento de caixas de visita com elementos (cone+aro+fundo/soleira) pré fabricados,com entrada e saída Ø200, aro e tampa em ferro fundido de vedação hidráulica Ø060 e D400 do tipo \"Fucoli\" (cod 20405924) ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e acessórios julgados necessários.	UN	4
19	7.3	Execução de ramais de saneamento, incluindo movimento de terras, caixa de ramal, forquilha, tubagem corrugada em polipropileno Ø125, reposição de pavimento idêntico ao existente e todos os trabalhos julgados necessários	UN	6
8	Rede de água em Castelo Melhor			
20	8.1	Execução de conduta de distribuição de água em PVC Ø63, cl 10, incluindo movimento de terras em abertura e tapamento de valas, fornecimento de areia ou terra cirandada, considerando 50% são rocha e 50% terra compacta, todas as ligações e acessórios à rede existente.	ml	50
21	8.2	Execução de ramais domiciliários de abastecimento de água completos, incluindo braçadeira de ferro fundido, tubagem Ø3/4", movimento de terras em abertura de vala, amassamento na travessia, roços, torneiras de segurança e caixa de alojamento do contador com porta, incluindo a transferencia do contador para o novo local,restabelecimento da ligação e todos os acessórios,materiais e trabalhos necessários ao seu correcto funcionamento.	UN	6