

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	FREGUESIA DO JUNCAL		
	1.1	RUA SANTO AMARO		
1	1.1.1	Fresagem de pavimento betuminoso, na zona onde houve a passagem do saneamento, incluindo todos os trabalhos complementares e o transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobranes.	m2	165
2	1.1.2	Rebaixamento da plataforma para adequar a via às cotas de entradas e lancil, incluindo escavação, compactação e transporte dos materiais sobranes a vazadouro, todos os trabalhos e materiais.	m2	297,5
3	1.1.3	Limpeza geral da plataforma e reperfilamento da mesma através do fornecimento, aplicação, rega e compactação da camada de tout-venant, de modo a obter-se o perfeito desempenho longitudinal e transversal, incluindo todos os trabalhos e materiais.	m2	297,5
4	1.1.4	Fornecimento e aplicação de camada de pavimento betuminoso com características de desgaste em seixo, com uma espessura mínima de 6 cm, incluindo rega de impregnação ou rega de colagem, compactação e limpeza.	m2	462,5
5	1.1.5	Levantamento de caixas de visita para a cota final dos pavimentos, incluindo todos os trabalhos e materiais.	UN	2
	1.2	RUA DAS BARROCAS		
6	1.2.1	Execução de preparação da caixa em tout-venant com 0,20m de espessura, incluindo rega de Impregnação ou rega de colagem, todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução	m2	685
7	1.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de pavimento betuminoso com características de desgaste em seixo, com uma espessura mínima de 6 cm, incluindo rega de impregnação ou rega de colagem, compactação e limpeza.	m2	685
	1.3	CHÃO PARDO		
	1.3.1	RUA DAS CHÁS		
8	1.3.1.1	Limpeza geral da plataforma e reperfilamento da mesma através do fornecimento, aplicação, rega e compactação da camada de tout-venant, de modo a obter-se o perfeito desempenho longitudinal e transversal, incluindo todos os trabalhos e materiais.	m2	1200
9	1.3.1.2	Fornecimento e aplicação de camada de pavimento betuminoso com características de desgaste em seixo, com uma espessura mínima de 6 cm, incluindo rega de impregnação ou rega de colagem, compactação e limpeza.	m2	1200
10	1.3.1.3	Alteamento, limpeza e regularização geral de bermas, limpeza e abertura de valetas, com material granular "Tout- Venant", incluindo remoção dos produtos sobranes a vazadouro, todos os trabalhos e materiais.	ml	700
	2.	FREGUESIA DAS PEDREIRAS		
	2.1	TRAVESSA DO BARREIRO		
11	2.1.1	Levantamento de pavimentos existentes, incluindo corte, escavação e remoção do material a vazadouro, todos os trabalhos e materiais.	m2	50
12	2.1.2	Fornecimento e aplicação de calçada grossa em valeta, incluindo areia fina, aguada de cimento ao traço 1:3 e compactação, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.	m2	50
13	2.1.3	Fornecimento e colocação de tubagem corrugada diametro 315 SN8, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.	ml	8
14	2.1.4	Fornecimento e execução de sumidouro, incluindo abertura, escavação, execução de caixa e remoção do material a vazadouro, todos os trabalhos e materiais.	UN	2
15	2.1.5	Fornecimento e aplicação de camada de pavimento betuminoso com características de desgaste em seixo, com uma espessura mínima de 6 cm, incluindo rega de impregnação ou rega de colagem, compactação e limpeza.	m2	612,5
16	2.1.6	Levantamento de caixas de visita para a cota final dos pavimentos, incluindo todos os trabalhos e materiais.	UN	5
	3	FREGUESIA DA ALCARIA		
	3.1	PARQUE JUNTO À ESTRADA DA BICA		

17	3.1.1	Limpeza geral da plataforma e reperfilamento da mesma através do fornecimento, aplicação, rega e compactção da camada de tout-venant, de modo a obter-se o perfeito desempenho longitudinal e transversal, incluindo todos os trabalhos e materiais.	m2	320
18	3.1.2	Fornecimento e aplicação de camada de pavimento betuminoso com características de desgaste em seixo, com uma espessura mínima de 6 cm, incluindo rega de impregnação ou rega de colagem, compactação e limpeza.	m2	320
4	FREGUESIA DA MENDIGA			
4.1	CABEÇA VEADA			
4.1.1	RUA CABEÇO DO COVÃO (limite concelho)			
19	4.1.1.1	Saneamento de pavimentos destruídos com transporte de sobranes a vazadouro autorizado, numa altura de 30cm de altura, incluindo todos os trabalhos e materiais.	m2	65
20	4.1.1.2	Fornecimento e aplicação de camada de pavimento betuminoso com características de desgaste em seixo, com uma espessura mínima de 6 cm, incluindo rega de impregnação ou rega de colagem, compactação e limpeza.	m2	685
4.1.2	RUA DO VALINHO			
21	4.1.2.1	Saneamento de pavimentos destruídos com transporte de sobranes a vazadouro autorizado, numa altura de 30cm de altura, incluindo todos os trabalhos e materiais.	m2	240
22	4.1.2.2	Fresagem de betão betuminoso existente na zona de interligação de pavimentos novos com pavimentos existentes, incluindo todos os trabalhos e materiais.	m2	60
23	4.1.2.3	Fornecimento e aplicação de camada de pavimento betuminoso com características de desgaste em seixo, com uma espessura mínima de 6 cm, incluindo rega de impregnação ou rega de colagem, compactação e limpeza.	m2	3750
4.1.3	RUA BARREIRO BAIXINHO			
24	4.1.3.1	Escavação para abertura de caixa, para remate entre o betuminoso existente e o muro novo, incluindo todos os trabalhos e materiais.	vg	1
25	4.1.3.2	Fornecimento e aplicação de camada de pavimento betuminoso com características de desgaste em seixo, com uma espessura mínima de 6 cm, incluindo rega de impregnação ou rega de colagem, compactação e limpeza.	m2	325
5	FREGUESIA DE MIRA DE AIRE			
5.1	RUA DA CONDUTA GRANDE			
26	5.1.1	Limpeza geral da plataforma e reperfilamento da mesma através do fornecimento, aplicação, rega e compactção da camada de tout-venant, de modo a obter-se o perfeito desempenho longitudinal e transversal, incluindo todos os trabalhos e materiais.	m2	1800
27	5.1.2	Fornecimento e colocação de tubagem corrugada diâmetro 315 SN8, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.	ml	24
28	5.1.3	Fornecimento e execução de sumidouro, incluindo abertura, escavação, execução de caixa e remoção do material a vazadouro	UN	6
29	5.1.4	Fornecimento e aplicação de camada de pavimento betuminoso com características de desgaste em seixo, com uma espessura mínima de 6 cm, incluindo rega de impregnação ou rega de colagem, compactação e limpeza.	m2	1800
30	5.1.5	Levantamento de caixas de visita para a cota final dos pavimentos, incluindo todos os trabalhos e materiais.	UN	9
31	5.1.6	Levantamento de válvulas de água para a cota final dos pavimentos, incluindo todos os trabalhos e materiais.	UN	7
5.2	RUA DA CHOUCEVADA			
32	5.2.1	Execução de preparação da caixa em tout-venant com 0,15m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.	m2	2200
33	5.2.2	Alteamento, limpeza e regularização geral de bermas, limpeza e abertura de valetas, com material granular "Tout-Venant", incluindo remoção dos produtos sobranes a vazadouro, todos os trabalhos e materiais.	ml	1100
6.	TRABALHOS DIVERSOS			
34	6.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	vg	1
35	6.2	Colocação de sinalização de Segurança, e implementação de segurança higiene e saúde dos trabalhadores e do público em geral.	vg	1
36	6.3	Gestão de resíduos, incluindo planos, recolha, transporte de deposição devidamente autorizados.	vg	1