

## Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

| Linha    | Cod.     | Designação                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidade | Qtd  |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
|          | <b>1</b> | <b>HIGIENE E SEGURANÇA</b>                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |
| <b>1</b> | 1.1      | Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra de acordo com a legislação em vigor, incluindo cumprimento do plano de gestão de resíduos.                                                                                      | vg      | 1    |
|          | <b>2</b> | <b>ESTALEIRO</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |         |      |
| <b>2</b> | 2.1      | Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro global das empreitadas, incluindo vedações, acessos, servidões, serventias e redes provisórias de acordo com a legislação em vigor.                                                                                  | vg      | 1    |
|          | <b>3</b> | <b>DRENAGEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |         |      |
|          | 3.1      | Execução de órgãos de drenagem longitudinal e transversal, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, e condução a vazadouro dos produtos sobranes. |         |      |
| <b>3</b> | 3.1.1    | Limpezas de aquedutos existentes, incluindo desobstrução e substituição de manilhas danificadas se necessário, incluindo todos os trabalhos complementares.                                                                                                          | UN      | 3    |
|          | <b>4</b> | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |
|          | 4.1      | Sub-base, satisfazendo ao estipulado no C.E e de acordo com o perfil transversal - tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicação:                                                                                                                             |         |      |
| <b>4</b> | 4.1.1    | Em material granular britado com 10cm de espessura após a compactação por meios mecânicos.                                                                                                                                                                           | m2      | 3000 |
|          | 4.2      | Camada de desgaste em betão betuminoso, satisfazendo ao estipulado no C.E. e de acordo com os perfil(is) transversal(is) - tipo, incluindo fornecimento transporte e aplicação, rega de impregnação, colagem e cura:                                                 |         |      |
| <b>5</b> | 4.2.1    | Com 0,06m de espessura, após compactação.                                                                                                                                                                                                                            | m2      | 3000 |
|          | <b>5</b> | <b>SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA</b>                                                                                                                                                                                                                                       |         |      |
|          | 5.1      | Marcas Longitudinais:                                                                                                                                                                                                                                                |         |      |
|          | 5.1.1    | Marcas Rodoviárias, incluindo Pré-Marcação:                                                                                                                                                                                                                          |         |      |
| <b>6</b> | 5.1.1.1  | M1 - Linha branca contínua (LBC), com 0,12mts de largura.                                                                                                                                                                                                            | ml      | 1500 |