



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, preparação e planeamento da execução de toda a obra, elaboração e apresentação do plano de trabalhos ajustado, elaboração e apresentação de toda a documentação necessária para a Comunicação Prévia da Abertura do Estaleiro, disponibilização total dos meios necessários para a realização da obra, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e de todo o equipamentos proposto para a execução da obra, realização de todos os trabalhos preparatórios ou acessórios nomeadamente os destinados a evitar danos nos prédios vizinhos e para garantir a segurança de todas as pessoas, não só as que trabalhem na obra (incluindo o eventual pessoal dos subempreiteiros e de terceiros em geral) mas também dos restantes utentes da via, com a implementação e colocação de um sistema de sinalização de desvios alternativos e condicionados, o restabelecimento por meio de obras provisórias, de todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar.	vg	1
	2	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
2	2.1	Fresagem de pavimento betuminoso, até 0,06m de espessura, incluindo todos os trabalhos necessários e transporte dos proidutos sobrantess a vazadouro devidamente licenciado.	m2	65
	3	PAVIMENTAÇÃO		
3	3.1	Fornecimento e aplicação de rega de colagem do tipo catiónico de rotura rápida, à taxa de 0,60 kg/m2, nas condições especificadas nas condições técnicas do projeto.	m2	4800
4	3.2	Fornecimento, transporte e aplicação de betão betuminoso AC14 surf 35/50 na execução de camada de desgaste, em tudo satisfazendo o estipulado no C. E., com aplicação e espalhamento mecânico (espalhadora/pavimentadora), em camada de espessura uniforme final de 0,05m, incluindo o tratamento final das juntas e a compactação por forma a resultar uma superfície de textura lisa e homogénea e dentro dos parâmetros regulamentares vigentes.	m2	4800