



MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Câmara Municipal

REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO LARGO DA CAPELA E DO LARGO DA JUNTA DE FREGUESIA DE PINELO		ORÇAMENTO			
CÓD.	DESIGNAÇÃO	UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
I	TRABALHOS PREPARATÓRIOS				
1.1	Montagem do estaleiro da obra, incluindo todos os trabalhos necessários.	un	1,00	100,00 €	100,00 €
1.2	Elaboração e implementação do Plano de Segurança em Obra, nos termos da legislação em vigor.	un	1,00	150,00 €	150,00 €
1.3	Implementação do Plano de Resíduos em Obra, nos termos da legislação em vigor.	un	1,00	150,00 €	150,00 €
1.4	Desmontagem do estaleiro da obra, incluindo a limpeza e devolução ao estado original do local onde o mesmo esteve instalado.	un	1,00	100,00 €	100,00 €
Total do Cap. 1					500,00 €
II	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS E MOVIMENTO DE TERRAS				
2.1	Levantamento de pavimentos existentes, separação de materiais e remoção, carga e transporte em separado, para local a definir pela fiscalização.	m2	5.077,40	1,80 €	9.139,32 €
2.2	Movimento de terras em terreno de qualquer natureza, na espessura média de 15 cm, para reperfilagem da camada de base, com aproveitamento dos inertes existentes, para as novas cotas definidas no perfil transversal dos arruamentos, remoção, carga e transporte a vazadouro do empreiteiro dos materiais resultantes.	m2	5.077,40	0,80 €	4.061,92 €
2.3	Regularização e compactação do fundo de caixa.	m2	5.077,40	0,60 €	3.046,44 €
Total do Cap. 2					16.247,67 €



MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Câmara Municipal

REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO LARGO DA CAPELA E DO LARGO DA JUNTA DE FREGUESIA DE PINELO		ORÇAMENTO			
CÓD.	DESIGNAÇÃO	UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
III	PAVIMENTAÇÕES				
3.1	Fornecimento e aplicação de calçada a cubos de granito, de cor CINZA com 11 cm de aresta, em arruamentos, assente sobre camada de almofada de areia e preenchimento de juntas com areia.	m2	1.096,58	18,00 €	19.738,35 €
3.2	Fornecimento e aplicação de calçada a cubos de granito, de cor CINZA, com 11 cm de aresta, assente sobre camada de almofada de areia e preenchimento de juntas com "goma de betão".	m2	1.246,70	20,00 €	24.933,92 €
3.3	Aplicação de calçada a cubos de granito existentes (11cmx11cmx11cm) e resultantes da remoção referida em 2.1, em passeios/bermas, assentes sobre camada de almofada de areia e preenchimento de juntas com "goma de betão".	m2	2.461,14	11,00 €	27.072,54 €
3.4	Fornecimento e aplicação de calçada a cubos de granito, de cor AMARELA, com 11 cm de aresta, assentes sobre camada de almofada de areia e preenchimento de juntas com "goma de betão", em passeios. com 1.00 m de largura .	m2	259,16	21,00 €	5.442,36 €
3.5	Fornecimento e aplicação de microcubo de granito, de cor AMARELA, com 6 cm de aresta, assentes sobre camada de almofada de areia e preenchimento de juntas com "goma de betão", à volta do cruzeiro.	m2	13,83	30,00 €	414,81 €
Total do Cap. 3					77.601,98 €
IV	DIVERSOS				
4.1	Levantamento ou rebaixamento de tampas de caixas de visita, ou grelhas de sarjetas, para as novas cotas dos pavimentos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	un	50,00	50,00 €	2.500,00 €



MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Câmara Municipal

REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO LARGO DA CAPELA E DO LARGO DA JUNTA DE FREGUESIA DE PINELO		ORÇAMENTO			
CÓD.	DESIGNAÇÃO	UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
4.2	Remoção da fonte existente (em peças de granito) e recolocação no local assinalado em projeto, incluindo todos os trabalhos de mão de obra e máquinas considerados necessários, nomeadamente, execução de base de fundação em betão simples	un	1,00	600,00 €	600,00 €
4.3	Fornecimento e instalação de tubagem em PVC, D=19 mm, de ligação da rede geral à fonte recolocada, incluindo todos os trabalhos de abertura e fecho de vala e colocação de torneira e válvula de corte.	ml	21,50	4,50 €	96,75 €
4.4	Fornecimento e instalação de tubagem em PVC, D=125 mm, de ligação ao aqueduto de águas pluviais existente, da caixa com grelha de recolha de águas, junto à fonte recolocada, incluindo todos os trabalhos de abertura e fecho de vala.	ml	21,50	9,00 €	193,50 €
4.5	Fornecimento e colocação de caixa pré-fabricada com grelha, tipo Pavimir, para recolha de águas provenientes da fonte recolocada, incluindo todos os trabalhos considerados necessários.	un	1,00	200,00 €	200,00 €
4.6	Fornecimento e assentamento de lancis de granito, 1,00mx0,20mx0,25 m, em circunferência de proteção ao cruzeiro existente (r=2,00m) conforme indicação do projeto, incluindo fundação em betão, 25 x 25 cm e todos os trabalhos considerados necessários.	ml	12,57	25,00 €	314,25 €
Total do Cap. 4					3.904,50 €
TOTAL DO ORÇAMENTO					98.254,15 €