

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro de acordo com a legislação em vigor	vg	1
2	1.2	Plano de Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente	vg	1
3	1.3	Placas de identificação dos intervenientes e características fundamentais da empreitada e do(s) financiamento(s)	vg	1
4	1.4	Execução de todos os trabalhos de implementação das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagens previstas no PPGR do projeto de execução, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados, taxas e montagem de equipamentos e serviços	vg	1
	2	REMOÇÕES E LIMPEZAS		
5	2.1	Remoção de coberturas constituídas por placas de fibrocimento, incluindo todos os trabalhos de recolha, acondicionamento, transporte e tratamento adequado, nos termos da legislação ambiental específica em vigor	m2	2253
6	2.2	Limpeza de todos os elementos em betão, (paredes em platibanda na face interior e muretes da inclinação das coberturas), com recurso a máquina de projeção de água a alta pressão, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita execução e acabamento	m2	374
7	2.3	Remoção de camada de regularização em betão e telas asfálticas existentes, nas coberturas elevadas da caixa de escadas interior, caleiros interiores das platibandas e muretes divisórios das coberturas, com recurso a equipamentos mecânicos e manuais, bem como todos os trabalhos e acessórios mecânicos e manuais necessários à sua perfeita execução e acabamento	m2	504,8
	3	TRABALHOS DE RESTAURO E MATERIAIS		
8	3.1	Reparação de rebocos danificados e instáveis, com recurso a argamassas adequadas, eventualmente, reforçada/estruturada com rede em fibra de vidro da adesan cpv 22, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita execução e acabamento	vg	1
9	3.2	Fornecimento e aplicação de emulsão betuminosa impermeabilizante em duas de mão, do tipo plastimul da MAPEI, ou equivalente, para aplicação nos paramentos interiores das platibandas e divisórias das coberturas, incluindo todos os trabalhos e acessórios mecânicos e manuais necessários à sua perfeita execução e acabamento	m2	377
10	3.3	Fornecimento e aplicação de madres metálicas galvanizadas para assentamento de nova cobertura, (em áreas da cobertura atual em betão sobre a caixa interior de escadas), prevendo uma inclinação mínima de 7%, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita execução e acabamento	m	66
11	3.4	Fornecimento e aplicação de revestimento para as coberturas, em painel sandwich, do tipo "ALACO", ref.ª C5-1000, (OU EQUIVALENTE), com espessura total 40mm, composto por duas chapas metálicas perfiladas lacadas, (espessura da superior 0,5mm e da inferior 0,4mm), unidas por um núcleo de espuma rígida de poliuretano (PUR), à cor cinza-antracite, Ral 7012, incluindo aplicação de todos os acessórios, (nomeadamente, remates de cumeeira recortados, remates de beirado recortados, remates de parede recortados, remates de empena recortados e remates topo caleira / algeroz), bem como todos os trabalhos e outros acessórios necessários à sua perfeita execução e acabamento	m2	2514
12	3.5	Fornecimento e aplicação de rufos em chapa lacada, (remates capacete), à cor cinza-antracite, Ral 7012, (platibandas dos blocos e balneário) incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita execução e acabamento	m	312
13	3.6	Fornecimento e aplicação membrana asfáltica de superfície auto protegida por uma capa de proteção mineral de ardósia e xisto, em todos os caleiros internos (platibandas dos blocos), incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita execução e acabamento	m2	290
14	3.7	Fornecimento e aplicação de ralos de pinha de diâmetro 75mm, em chapa de aço zincada com espessura de 1,5mm à cor natural, em todos os tubos de queda de águas pluviais, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita execução e acabamento	UN	28
15	3.8	Fornecimento e aplicação de placas com 60x40x4,2cm, Ref.ª 300 cinza, do tipo MACEL, ou equivalente, para aplicação sobre muretes divisórios das coberturas, por forma a permitir a acessibilidade na manutenção das coberturas, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita execução e acabamento	m	56