

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	01	MOVIMENTO DE TERRAS/DEMOLIÇÕES		
1	01.1	Levantamento de pavimento em cubo de granito 16X16 cm incluindo o seu transporte para o estaleiro da CMMC.	m2	3054
2	01.2	Levantamento de pavimento em lajeado de granito e respectiva fundação, em todas as passeadeiras de peões da área de intervenção, incluindo o seu transporte para o estaleiro da CMMC.	m2	319,5
3	01.3	Remoção da camada de pó de pedra onde estão assentes os cubos de granito, com aproximadamente 5 cm de espessura até à caixa de tout-venant, incluindo o seu transporte para os estaleiros da CMMC.	m2	3054
	02	PAVIMENTAÇÃO		
4	02.1	Camada de tout venant com a espessura média de 8 cm após compactação em toda a área de pavimento em cubos, por forma a obter a cota prevista em projecto de acordo com o perfil transversal tipo.	m2	3054
5	02.2	Camada de tout venant com a espessura média de 15 cm após compactação em toda a área de lajeado de granito das passeadeiras, como enchimento das áreas de fundação retiradas, por forma a obter a cota prevista em projecto de acordo com o perfil transversal tipo.	m2	319,5
6	02.3	Rega betuminosa de impregnação com emulsão	m2	3373,5
7	02.4	Fornecimento e aplicação de camada de macadame betuminoso AC 20 Bin 35/50 (MBD), na espessura média de 0,08 m.	m2	3373,5
8	02.5	Rega betuminosa de colagem com emulsão	m2	3373,5
9	02.6	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste AC 14 Surf 35/50 (BB), na espessura média de 0,05 m, incluindo remates em pavimento existente com recurso a corte de disco, frezagem ou outro e subir tampas e aros para as novas caixas de projeto.	m2	3373,5
	03	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA		
10	03.1	Trabalhos de sinalização horizontal que incluem os ajustes das marcações propostas nas áreas de ligação com as marcações existentes.	vg	1
11	03.2	Passadeiras de peões e barras de paragem.	m2	204
	04	DIVERSOS		
12	04.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem.	vg	1
13	04.2	Execução e implementação do plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de março.	vg	1
14	04.3	Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do DR 22/A -98 de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo DR. 41/2002 de 20 de Agosto, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.	vg	1
15	04.4	Remoção e substituição de contra guias partidas ou muito danificadas, a executar em granito do mesmo tipo com o mesmo acabamento das existentes, incluindo a respectiva fundação.	m	20