

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Limpeza geral das zonas de intervenção, incluindo as áreas pavimentadas em betuminoso, bermas e valetas.	m2	10492
	2	REPARAÇÃO DE ZONAS DEGRADADAS DO PAVIMENTO		
2	2.1	Fresagens pontuais na espessura da camada de pavimentos existente, incluindo remoção e transporte a vazadouro dos produtos fresados, ou sua aplicação em obra, conforme PPGRCD.	m2	444,9
3	2.2	Abertura de caixa com uma profundidade média de 0,40m, com fornecimento e aplicação de duas camadas de base com tout-venant 1. ^a com uma espessura média de 0,20m por cada camada ou uma camada de material fresado com 0,20 m e uma camada final de tout-venant de 1. ^a com 0,20 m espessura, incluindo rega, compactação, escavação e transporte de produtos escavados a vazadouro.	m2	81,9
4	2.3	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa, (AC20 Binder), devidamente compactada, incluindo rega de impregnação em zonas fresagens ou em zonas de regularização da plataforma existente.	TON	114
5	2.4	Escarificação de pavimento, devidamente compactado e nivelada para receber pavimento betuminoso, incluindo todos os trabalhos acessórios.	m2	100
	3	PAVIMENTAÇÃO		
6	3.1	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa, (AC14 Desgaste), com 5 cm de espessura mínima, após compactação, incluindo rega de colagem.	m2	8411,5
7	3.2	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa, (AC20 Binder), com 4 cm de espessura mínima, devidamente compactada, incluindo rega de colagem.	m2	1230,5
8	3.3	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa, (AC14 Desgaste), com 4 cm de espessura mínima, após compactação, incluindo rega de colagem.	m2	1230,5
	4	PAVIMENTO EM CALÇADA GROSSA		
9	4.1	Abertura de caixa, com a espessura necessária para execução da pavimento em calçada grossa, incluindo base de pavimento e todos os trabalhos necessários.	m2	120
10	4.2	Execução de base de pavimento da calçada grossa em tout-venant de 1. ^o , com 0,30 m de espessura, devidamente compactado	m2	120
11	4.3	Execução de pavimento em calçada grossa de vidro calcário, do tipo 9x11, incluindo camada de assentamento em pó de pedra, devidamente compactada	m2	120
	5	COLOCAÇÃO DE TAMPAS, GRELHAS E SUMIDOUROS À NOVA COTA DO PAVIMENTO		
12	5.1	Levantamento de tampas de esgotos domésticos, incluindo todos os trabalhos inerentes.	UN	35
13	5.2	Levantamento de grelhas da rede pluvial, incluindo todos os trabalhos inerentes.	UN	2
14	5.3	Trabalhos de colocação à cota final do pavimento de sumidouros existentes, incluindo todos os trabalhos inerentes.	UN	3
	6	MARCAÇÃO RODOVIÁRIA		
	6.1	Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:		
	6.1.1	Marcas Longitudinais:		
15	6.1.2	Linha branca contínua (LBC), com 0,12 m de largura, incluindo pinturas para entradas e saídas de habitações e cruzamentos em traço descontinuo.	m	410
16	6.1.3	Linha branca tracejada (LBT), com 0,12 m de largura e relação traço/espaco 1,5/2 m.	m	877
	6.2	Marcas Transversais:		
17	6.2.1	Barras de paragem com 0,50 m de largura.	m2	18
18	6.2.2	Inscrições STOP.	UN	5
	7	DIVERSOS		
19	7.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, sistemas de proteção coletiva e individual, taxas e despesas inerentes, isolamento com vedações da zona dos trabalhos, assim como a fixação de todo o tipo de sinalização de segurança em toda a obra de acordo com a legislação aplicável.	vg	1