

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATORIOS		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de Estaleiro de acordo com a legislação em vigor, incluindo vedação da obra, entradas protegidas com redes, andaimes e tapumes necessários para garantir a proteção da circulação das pessoas, Plano Segurança e gestão de resíduos.	vg	1
2	1.2	Placas de Identificação dos intervenientes e características fundamentais da Obra, em régua de alumínio lacado.	vg	1
	2	ERMIDA S. ANTONIO - S. PEDRO		
3	2.1	Lavagem da telha, com máquina de pressão e aplicação de hidrofugante incluindo todos os trabalhos e materiais necessários á sua boa execução;	m2	120
4	2.2	Tratamento das madeiras do tecto da varanda da entrada com aplicação de verniz à cor actual;	m2	20
5	2.3	Limpeza e Pintura de paredes exteriores com tinta acrílica na cor branca, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento, incluindo aplicação prévia de primário, remates e fecho de fissuras, correcções necessárias, todos os trabalhos e materiais necessários;	m2	140
	3	MURO CONTENÇÃO		
6	3.1	Demolição parcial do muro existente, na zona da frente da Ermida (final da escadaria), refazer troço de muro contenção em betão armado, com execução de sapata fundação, anulando o canteiro superior, fazendo o reforço de canto até ao muro da escadaria (da cota de 4m até 1m na ponta, com comprimento 9,5m - dimensões aproximadas);	m2	25
7	3.2	Contenção do muro existente, com reforço pendente com execução de sapata fundação e muro suporte em betão armado, dimensão aproximada 5,00*4,00m, e acréscimo de muro para a altura da cota de pavimento do largo da Ermida num comprimento de 30m aproximado com alturas várias;	m2	40
8	3.3	Reparação de aberturas e fendas, bem como todas as fissuras, remates e correções necessárias em toda a área do muro restante a intervir, devidamente acabado para pintura final;	m2	110
9	3.4	Pintura de muro com tinta plástica de cor branca, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento, incluindo aplicação prévia de primário, todos os trabalhos e materiais necessários;	m2	180
	4	ESCADARIA E ACESSOS DA ERMIDA		
10	4.1	Execução de rampa de acesso no início da escadaria, com dimensão aproximada 10*1.50, com execução de patamar de ligação da escadaria para passeio lateral existente com 3*1.50 tudo revestido com lajetas de cimento de dimensão semelhante à existente no passeio, anulação de degrau superior e execução de 2 novos degraus de início junto ao patamar;	m2	20
11	4.2	Fornecimento e aplicação de guarda corpos em ferro, pintado na cor cinza a colocar no alinhamento da rampa de acesso com ligação ao muro da escadaria;	ml	11
12	4.3	Acesso à rampa em continuidade da calçada existente, com paralelo 10*10, na lateral à escadaria de forma a possibilitar fácil acesso à rampa, com colocação de lancil a ladear.	m2	30
13	4.4	Refazer muros laterais da escadaria em ambos os lados, nas zonas danificadas que apresentam separação visível, demolir e retirar zonas danificadas sem reparação possível para executar novos muros com alinhamento igual ao existente, todos os remates e fecho de fissuras, correcções necessárias, trabalhos e materiais necessários;	ml	86
14	4.5	Remoção dos postes de iluminação existentes nos muros da escadaria e colocação de caixas de derivação de forma a manter a continuidade das ligações.;	vg	1
15	4.6	Requalificação dos degraus e patamares da escadaria, recolocação de pedras dos degraus e calçada no seu local e substituindo algum elemento com peças de sobras caso haja necessidade;	m2	120
16	4.7	Reparação de muros laterais da Ermida e da escadaria de acesso ao anfiteatro, com todos os remates e fecho de fissuras, correcções necessárias, trabalhos e materiais necessários;	ml	94
17	4.8	Anulação de canteiros junto ao muro de contenção, remoção de árvores e arbustos existentes com colocação de dreno no seu alinhamento e colocação de calçada portuguesa e reparações pontuais no seguimento da existente;	m2	50

18	4.9	Colocação de capeamento com placas de cimento boleadas, em todos os muros existentes anteriormente mencionados na zona da Ermida (laterais da escadaria, muretes atrás e acesso ao anfiteatro);	ml	180
19	4.10	Limpeza e Pintura de muros com tinta plástica de cor branca e capeamentos em cor a definir, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento, incluindo aplicação prévia de primário, todos os trabalhos e materiais necessários;	m2	180
5	ANFITEATRO e PARQUE MERENDAS			
20	5.1	Lavagem de muretes e pedras com jato água de forma a remover sujidades maiores e aplicação de hidrofugo, todos os trabalhos e materiais necessários;	m2	80
21	5.2	Limpeza e remoção de ervas e musgos existentes na calçada, todos os trabalhos e materiais necessários;	m2	320
22	5.3	Limpeza e Pintura de muretes e degraus do anfiteatro com tinta plástica de cor branca, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento, incluindo aplicação prévia de primário, todos os trabalhos e materiais necessários;	m2	55
23	5.4	Pintura de muros acesso ao anfiteatro, aplicação de primário especial e tratamento anti-grafitti e aplicação de tinta plástica de cor branca, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento, todos os trabalhos e materiais necessários;	m2	40
24	5.5	Remoção de todas as mesas e bancos existentes, transporte de material a vazadouro, todos os trabalhos e materiais necessários;	UN	9
25	5.6	Nivelamento do terreno c/ terra vegetal existente no local, colocando as terras conforme a pendente do terreno.	vg	1
6	Nota: Todos os artigos englobam fornecimento, aplicação, todos os trabalhos, acessórios e materiais necessários á sua boa execução, a executar de acordo com o projeto.			