

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro e Plano de Segurança e Saúde		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro geral, incluindo, vedações, acessos provisórios de acordo com legislação em vigor, assim como a limpeza final de todas as obras na área envolvente.	vg	1
2	1.2	Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
3	1.3	Implementação de plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (PPG)	vg	1
	2	Remoções e Demolições		
4	2.1	Demolição, remoção da telha e ripa da cobertura do edifício, incluindo, transporte a vazadouro e todos os trabalhos necessários e complementares	vg	1
	3	Reformulação da Cobertura		
5	3.1	Fornecimento assentamento da cobertura do edifício com telha de barro, tipo "aba e canudo" ou equivalente, com tratamento incluindo, ripa metálica, cumes, bebedouros, rufos, assentamento de beiral, arremates e todos os trabalhos necessários e complementares	m2	220
6	3.2	Fornecimento colocação de lâ de rocha com 50mm de espessura, prensada sobre a laje de teto do edifício, incluindo, todos os trabalhos necessários e complementares	m2	108
7	3.3	Fornecimento colocação de XPS com 50mm de espessura, na cobertura do edifício, incluindo, todos os trabalhos necessários e complementares	m2	67,5
8	3.4	Execução de telheiro sobre a entrada principal com 2,40x2,00m e coberta a poli carbonato alveolar de 30mm de espessura, incluindo, suporte em perfis metálicos tubulares, recolha de água e todos os trabalhos necessários e complementares	vg	1
	4	Pinturas		
	4.1	Execução de pinturas com tinta de cor a definir do tipo "Siloxan da Robbialac", ou equivalente, incluindo, limpeza, isolante, demãos em quantidade indicadas pelo fabricante e todos os trabalhos necessários e complementares		
9	4.1.1	Em cornijas	m2	28
	5	Rede de Esgotos Pluviais		
10	5.1	Fornecimento e aplicação de caleiras de alumínio com 160 mm, incluindo, ligações, acessórios e todos os trabalhos necessários e complementares a um perfeito acabamento	m	62
11	5.2	Fornecimento e aplicação de tubos de queda em alumínio 60x40, incluindo, ligações, acessórios e todos os trabalhos necessários e complementares a um perfeito acabamento	m	24,8
	6	Diversos		
12	6.1	Fornecimento e aplicação guarda metálica em guarda de escada composta por dois tubos com Ø 40mm, incluindo, fixações, acessórios e todos os trabalhos necessários e complementares a um perfeito acabamento	vg	1