



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro da obra, preparado para as funções que lhe são inerentes, incluindo sinalização, trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas, evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de higiene, segurança e saúde no trabalho e de polícia nas vias públicas, trabalhos de restabelecimento de servidões e serventias e trabalhos de construção de acessos ao estaleiro e serventias internas deste, nos termos do Código dos Contratos Públicos.	UN	1
2	1.2	Fornecimento e instalação de placa identificativa de obra e entidades envolvidas, em PVC com 1.00x1.50 m2, incluindo lettering e todos os materiais e trabalhos necessários à sua fixação através de prumos metálicos, tudo de acordo com as indicações da fiscalização.	UN	1
	2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS		
3	2.1	Alteamento de bermas com terras de empréstimo na espessura média de 0,10 m após o recalque.	m2	6000
	3	PAVIMENTO		
4	3.1	Fresagem de pavimento betuminoso numa espessura de 0,06 m, incluindo carga e transporte a vazadouro de acordo com plano de gestão de resíduos, e todos os trabalhos necessários.	m2	5000
5	3.2	Execução de escarificação mecânica de pavimento na área identificada nas peças desenhadas, executada com equipamento apropriado, incluindo reaproveitamento das misturas fresadas, fornecimento de tout-venant de 1ª qualidade com a espessura de 20 cm, envolvido com o material resultante da escarificação, na formação de base do pavimento, incluindo compactação e todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	4500
6	3.2	Fornecimento e aplicação por qualquer meio, quer mecânico quer manual, de mistura betuminosa contínua AC14 surf ligante, a quente, em camada de regularização, desempenho, nivelamento de vias, para reperfilamento em diversos locais após fresagem, de acordo com o perfil transversal tipo, com 0,06 m de espessura média após compactação, incluindo rega de impregnação / colagem com emulsão betuminosa e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projecto e fiscalização.	TON	950