



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro (Incluindo todos os trabalhos necessários para execução e preparação de todo o material necessário para a execução da obra, transporte de pessoal e equipamento, conforme caderno de encargos)		
1	1.1	Montagem do estaleiro, conforme condições técnicas especiais	vg	1
2	1.2	Desmontagem do estaleiro, conforme condições técnicas especiais	vg	1
3	1.3	Implementação do Plano de Segurança, incluindo todas as atividades necessárias ao funcionamento e aplicação de equipamento, material relacionado com a segurança da obra, com indicação do responsável de segurança da obra, conforme condições técnicas especiais	vg	1
4	1.4	Remoção, separação, carga, transporte e descarga em vazadouro de produtos de demolição, por operadores habilitados, de acordo com o estabelecido no Plano de Gestão de Resíduos e na legislação aplicável	vg	1
	2	Demolições		
5	2.1	Picagem, remoção, transporte e descarga a vazadouro de azulejos e linóleo de paredes e piso no corredor de acesso aos balneários até à profundidade necessária para a execução de novos revestimentos, incluindo limpeza da parede, regularização da base, remates, todos os trabalhos e materiais necessários	vg	1
	3	Paredes		
6	3.1	Fornecimento e assentamento de painéis de isolamento em XPS pré revestidos com fibra de vidro Perfiboard de 2500*1200*2, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu bom assentamento.	m2	170
7	3.2	Fornecimentos e aplicação de azulejos no lambrim em Perfiboard de 15*15, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	m2	170
8	3.3	Fornecimento e assentamento de tijoleira 45*45, antiderrapante, assente com SikaBond-T8 cola flexível e estanque 8024 Ocre.	m2	270