

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	REDE DE GÁS NATURAL		
1	1.1	Fornecimento e montagem de Posto de Redução e medida (PRM) em caixa fechada no limite da propriedade de acordo com a pressão e caudal necessários para alimentação dos equipamentos existentes;	UN	1
2	1.2	Execução de tubagem enterrada em tubo de polietileno Pe Diâmetro 63 desde a PRM até colector de distribuição;	m	11
3	1.3	Fornecimento e montagem de colector de distribuição incluindo válvulas de corte;	UN	1
4	1.4	Execução de tubagem enterrada em tubo de polietileno Pe Diâmetro 63 desde o colector até caixa de entrada na central térmica;	m	31
5	1.5	Execução de tubagem enterrada em tubo de polietileno Pe Diâmetro 40 desde a central térmica até ao coletor da cozinha;	m	16
6	1.6	Execução de tubagem enterrada em tubo de polietileno Pe Diâmetro 40 desde o colector de distribuição até ao colector do Gimnodesportivo;	m	13
7	1.7	Exexução de tubagem em cobre nu à vista na central térmica diâmetro 54mm;	m	10
8	1.8	Exexução de tubagem em cobre nu à vista na central térmica diâmetro 22mm;	m	4,5
9	1.9	Fornecimento e montagem de redutores e reconversão dos aparelhos de queima da cozinha;	UN	8
10	1.10	Fornecimento e montagem de redutores e reconversão dos aparelhos de queima dos balneários;	UN	6
11	1.11	Fornecimento e montagem de redutores e reconversão dos aparelhos de queima do Gimnodesportivo;	UN	2
12	1.12	Fornecimento e montagem de estabilizadores para a Central Térmica para a Caldeira de aquecimento central;	UN	2
13	1.13	Fornecimento e montagem de Caldeira de condensação Baxi SGB400 ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários para o seu funcionamento;	UN	1
14	1.14	Fornecimento e montagem de redutores para Caldeira mural existente;	UN	1
15	1.15	Inspeção inicial à rede de gás;	vg	1
16	1.16	Inspeção de ligação à rede de gás;	vg	1