

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Cap. I - Estaleiro		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo escritórios, rede de águas, esgotos, ligações eléctricas, ligações telefónicas, instalações para armazenamento de ferramentas, materiais e limpeza da área ocupada após a desmontagem.	vg	1
2	1.2	Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
	2	Cap. II - Parque de Estacionamento do Centro Educativo		
	2.1	Cap. II.I - Trabalhos Preparatórios		
3	2.1.1	Limpeza e reperfilamento de camada de tout-venant existente, para regularização da plataforma, incluindo regularização, rega e compactação.	m2	1300
	2.2	Cap. II.II - Pavimentação		
4	2.2.1	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de regularização, em betão betuminoso com 0,06m de espessura mínima após compactação (AC 20 Reg(MB)).	m2	1300
5	2.2.2	Rega de impregnação com betume fluidificado à taxa de 1,0 kg/m2.	m2	1300
6	2.2.3	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de desgaste, em betão betuminoso (AC 14 Surf (BB)), com 0,04m de espessura mínima.	m2	1300
7	2.2.4	Rega de colagem com betume fluidificado à taxa de 0,7 kg/m2.	m2	1300
	3	Cap. III - Reparações Pontuais na Ex. EN 337		
	3.1	Cap. III.I - Trabalhos Preparatórios		
8	3.1.1	Limpeza e selagem de juntas e fissuras abertas com recurso à aplicação de emulsão betuminosa com betume fluidificado.	m2	1783
	3.2	Cap. III.II - Pavimentação		
9	3.2.1	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de desgaste, na faixa de rodagem em betão betuminoso (AC 14 Surf (BB)), com 0,04m de espessura mínima.	m2	1783
10	3.2.2	Rega de colagem com betume fluidificado à taxa de 0,7 kg/m2.	m2	1783
	4	Cap. IV- RCD		
11	4.1	Assegurar a correcta gestão dos resíduos da construção e demolição (PGRCD), de acordo com o DL 46/2008 de 12 de março e com o plano de prevenção e gestão de RCD anexo.	vg	1