

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	CAPÍTULO 1 - ESTALEIRO E SEGURANÇA		
1	1.1	Montagem, desmontagem e manutenção de estaleiro e equipamentos para apoio à obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes, conforme peças escritas e desenhadas.	vg	1
2	1.2	Elaboração do Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde para a Fase de Obra e respectiva implementação de acordo com o estipulado no DL 273/2003.	vg	1
3	1.3	Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra, nomeadamente a rectificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos pela lei.	vg	1
4	1.4	Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	1
5	1.5	Fornecimento, colocação e desmontagem após conclusão dos trabalhos, de sinalização temporária para controlo, desvio ou interrupção de tráfego, de acordo com plano devidamente aprovado e incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	vg	1
	2	CAPÍTULO 2: CALÇADAS E LANCIS		
6	2.1	Demolição/remoção de lancil incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobranes, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e Demolição RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho e todos os custos com depósito em vazadouro.	ml	45
7	2.2	Demolição/remoção de pavimentos de qualquer natureza incluindo calçada (10m²), betão (55m²), incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobranes, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e Demolição RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho e todos os custos com depósito em vazadouro. (A calçada poderá ser reutilizada em obra se aprovada pela fiscalização)	m2	65
8	2.3	Fornecimento e assentamento de lancil de betão, com dimensões (0.12X0.25X1.00)m, a implantar entre faixa de rodagem em betuminoso e passeios em calçada ou pavê, de nível com o referido passeio incluindo abertura de valas, fundações em betão e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	ml	99
9	2.4	Fornecimento e aplicação de calçada em cubos calcário de cor branca, semelhante ao existente, com cerca de 0.05x0.05m, incluindo almofada com 0.10m de espessura média em pó de pedra, rejuntamento com pó de pedra e cimento ao traço 1:7, incluindo escavação a uma profundidade média de 0.25m para abertura de fundo de caixa sempre que necessário, fornecimento e aplicação de camada de tout venant com 0.15m de espessura após compactação, correcção de cotas em tampas de caixas existentes, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes e carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobranes.	m2	84
10	2.5	Fornecimento e assentamento de pavê rectangular, abertura, regularização, compactação e nivelamento do fundo de caixa, aplicação e compactação de camada de 0,05m de tout-venant, almofada de assentamento em pó de pedra e cimento ao traço 1/6 com 0,05m de espessura, correcção de cotas em tampas de caixas existentes, remoção de raízes, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	m2	63
	3	CAPÍTULO 3: PAVIMENTAÇÃO		
11	3.1	Escavação a uma profundidade média de 0,50m em solos de qualquer natureza para abertura de fundo de caixa de pavimento rodoviário incluindo; todos os trabalhos e equipamentos; carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobranes, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e Demolição RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, incluindo todos os custos com depósito em vazadouro e 20% para empolamento.	m3	145
12	3.2	Fornecimento e aplicação de camada de tout venat com 0,40m de espessura em base de fundo de caixa de pavimento rodoviário incluindo: rega, compactação e todos os trabalhos e equipamentos inerentes.	m3	93
13	3.3	Aplicação de rega de colagem em betume 160/220, à taxa de 0,50 kg/m², incluindo fornecimento, transporte e todos os trabalhos necessários.	m2	310



Município de Faro

Procedimento 2020/CCPE/OP/22

14	3.4	Fornecimento e aplicação de uma camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05m de espessura mínima após compactação em faixa de rodagem com cerca de 4,00m de largura média e entradas das propriedades incluindo concordâncias com os arruamentos confinantes à via, incluindo a limpeza de superfícies, correcção de cotas e declives necessários à fluente drenagem das águas pluviais, de acordo com as regras e normas legais em vigor, correcção das alturas das tampas de caixas de visita, válvulas, sumidouros e outras e todos os materiais e trabalhos necessários.	m2	310
----	-----	--	----	-----