

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, nomeadamente: Transporte de produtos sobrantes da empreitada a vazadouro; Implementação de medidas de segurança e higiene, inclui-se nomeadamente a entrega de fichas de procedimento de segurança a entregar antes da celebração do Auto de Consignação; Limpeza do local após levantamento do estaleiro, incluindo eventual reposição e/ou reconstrução de elementos danificados; Apresentação do plano de sinalização rodoviária temporária a aprovar previamente pela fiscalização	vg	1
2	1.2	Limpeza de todos os abrigos existentes, inclui-se a remoção de grafites, colas, etc e a pintura da estrutura metálica em cor a definir pela fiscalização.	UN	22
	2	ABRIGOS		
3	2.1	Relocalização de abrigos tipo 1 incluindo desmontagem e montagem em local a definir. Inclui-se o fornecimento de todos os acessórios necessários para uma perfeita instalação assim como todos os elementos que fiquem danificados com o processo de desmontagem e montagem dos abrigos.	UN	3
4	2.2	Fornecimento e aplicação de tampo do banco em aço pitonada, galvanizada e lacada a resina de poliéster tem cerca de (1300 mm x 490 mm).	UN	6
5	2.3	Fornecimento e aplicação de elementos a colocar nos ABRIGOS TIPO1 EXISTENTE (3000 x 2200 x 1500 mm) incluindo todos os elementos constantes das especificações técnicas descritas para este tipo de abrigo.	UN	22
6	2.4	Fornecimento e aplicação de ABRIGO TIPO3 (3000 x 2200 x 1500 mm) incluindo todos os elementos descritos nas especificações técnicas descritas para este abrigo. Inclui-se abertura de sapatas e execução dos elementos de fundação de acordo com o especificado nas normas técnicas para o tipo de abrigo aplicar.	UN	31
7	3	Fornecimento e aplicação de ABRIGO TIPO3 3000 x 2200 x 1500 mm incluindo todos os elementos descritos nas especificações técnicas descritas para este abrigo. Inclui-se abertura de sapatas e execução dos elementos de fundação de acordo com o especificado nas normas técnicas para o tipo de abrigo aplicar.	UN	12
8	4	Fornecimento e aplicação de ABRIGO TIPO4 6000 x 2200 x 1500 mm incluindo todos os elementos descritos nas especificações técnicas descritas para este abrigo. Inclui-se abertura de sapatas e execução dos elementos de fundação de acordo com o especificado nas normas técnicas para o tipo de abrigo aplicar.	UN	3
9	5	Fornecimento e aplicação de ABRIGO TIPO5 6000 x 2200 x 1500 mm incluindo todos os elementos descritos nas especificações técnicas descritas para este abrigo. Inclui-se abertura de sapatas e execução dos elementos de fundação de acordo com o especificado nas normas técnicas para o tipo de abrigo aplicar.	UN	1