

Águas Residuais de Ribas – Eixo – Aveiro

Resumo das câmaras de visita

Referência	Número total de câmaras de visita	Série Normal												Dispositivo de acesso							Dispositivo de fecho			
		Cobertura plana			Cobert. TCA e DN1,00			Cobert. TCA e DN1,25			Com plat. intermédia			Escadas			Degraus			Amovível	DN600	DN600 est.	DN800	DN800 est.
		Simples	Queda suave	Queda guiada	Simples	Queda suave	Queda guiada	Simples	Queda suave	Queda guiada	Simples	Queda suave	Queda guiada	H≤2,5 m	2,5<H≤5 m	H>5 m	H≤2,5 m	2,5<H≤5 m	H>5 m					
-	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un	un
CV.01	28	1			21		1	5												28	28			

Águas Residuais de Ribas – Eixo – Aveiro

Câmaras de visita

Designação	Referência	Tipo	Adaptação	Coordenada		Cota		Profund. total	Cobertura	Plataforma intermédia	Diâmetro interior	Queda			Série	Tipo de dispositivo de acesso	Tipo de dispositivo de fecho
				M	P	Terreno	Soleira					Soleira	Diferença	Tipo			
-	-	-	-	-	-	m	m	m	-	-	m	m	m	-	-	-	-
CV.01.015	CV.01	Cabeceira	Não	-37166,37	107102,64	14,07	12,47	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.014	CV.01	Visita	Não	-37155,54	107120,64	13,78	12,18	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.013	CV.01	Visita	Não	-37150,94	107142,15	12,75	11,15	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.012	CV.01	Visita	Não	-37149,43	107166,10	11,65	9,42	2,23	TCA	Não	1,00	10,05	0,63	Guiada	Normal	Amovível	DN600
CV.01.011	CV.01	Visita	Não	-37147,74	107182,01	11,31	9,08	2,23	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.010	CV.01	Visita	Não	-37139,12	107241,39	11,83	8,90	2,93	TCA	Não	1,25				Normal	Amovível	DN600
CV.01.009	CV.01	Visita	Não	-37127,97	107300,35	12,43	8,72	3,71	TCA	Não	1,25				Normal	Amovível	DN600
CV.01.008	CV.01	Visita	Não	-37119,63	107337,42	12,47	8,61	3,86	TCA	Não	1,25				Normal	Amovível	DN600
CV.01.007	CV.01	Visita	Não	-37082,29	107384,39	11,95	8,43	3,52	TCA	Não	1,25				Normal	Amovível	DN600
CV.01.006	CV.01	Visita	Não	-37040,41	107427,35	11,18	8,25	2,93	TCA	Não	1,25				Normal	Amovível	DN600
CV.01.005	CV.01	Visita	Não	-37009,45	107478,75	9,00	7,40	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.004	CV.01	Visita	Não	-36991,32	107511,00	7,44	5,84	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.003	CV.01	Visita	Não	-36972,69	107544,13	6,60	5,00	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.002	CV.01	Visita	Não	-36959,22	107537,53	6,90	4,93	1,97	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.001	CV.01	Visita	Não	-36912,64	107499,71	6,60	4,63	1,97	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.EE	CV.01	Ligação	Não	-36873,97	107460,60	5,08	3,46	1,62	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.025	CV.01	Cabeceira	Não	-37118,06	107267,63	11,42	9,82	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.024	CV.01	Visita	Não	-37060,12	107283,25	9,75	8,15	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.023	CV.01	Visita	Não	-37037,59	107294,07	9,29	7,69	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.022	CV.01	Visita	Não	-36998,41	107339,51	8,19	6,59	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.021	CV.01	Visita	Não	-36976,74	107369,50	7,32	5,72	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.020	CV.01	Visita	Não	-36962,34	107381,90	7,22	5,62	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.019	CV.01	Visita	Não	-36932,72	107402,36	6,10	4,50	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.018	CV.01	Visita	Não	-36899,60	107432,83	5,29	3,69	1,60	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.017	CV.01	Visita	Não	-36870,51	107450,43	5,16	3,52	1,64	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
CV.01.016	CV.01	Visita	Não	-36875,37	107459,18	5,10	3,47	1,63	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600

Águas Residuais de Ribas – Eixo – Aveiro

Câmaras de visita

Designação	Referência	Tipo	Adaptação	Coordenada		Cota		Profund. total	Cobertura	Plataforma intermédia	Diâmetro interior	Queda			Série	Tipo de dispositivo de acesso	Tipo de dispositivo de fecho
				M	P	Terreno	Soleira					Soleira	Diferença	Tipo			
-	-	-	-	-	-	<i>m</i>	<i>m</i>	<i>m</i>	-	-	<i>m</i>	<i>m</i>	<i>m</i>	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CD	CV.01	Cabeceira	Não	-37169,79	107099,67	14,14	13,27	0,87	Plana	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
122677	CV.01	Ligação	Sim	-37173,11	107097,00	14,26	13,25	1,01	TCA	Não	1,00				Normal	Amovível	DN600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-