



MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Câmara Municipal

REQUALIFICAÇÃO DOS LARGOS JOSÉ ANTÓNIO DOS SANTOS E LUIS DAVID DOS SANTOS NA FREGUESIA DE CARÇÃO		MEDIÇÕES		
COD.	DESIGNAÇÃO	Unid.	Subtot.	TOTAIS
I	TRABALHOS PREPARATÓRIOS			
1.1	Montagem do estaleiro da obra, incluindo todos os trabalhos necessários.	un		1,00
1.2	Elaboração e implementação do Plano de Segurança em Obra, nos termos da legislação em vigor.	un		1,00
1.3	Implementação do Plano de Resíduos em Obra, nos termos da legislação em vigor.	un		1,00
1.4	Desmontagem do estaleiro da obra, incluindo a limpeza e devolução ao estado original do local onde o mesmo esteve instalado.	un		1,00
II	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS E MOVIMENTO DE TERRAS			
2.1	Levantamento de pavimentos existentes, separação de materiais e remoção, carga e transporte em separado, para local a definir pela fiscalização.	m2		5.483,15
	Área de 3.1		2.425,50	
	Área de 3.2		1.236,30	
	Área de 3.3		1.821,35	



MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Câmara Municipal

REQUALIFICAÇÃO DOS LARGOS JOSÉ ANTÓNIO DOS SANTOS E LUIS DAVID DOS SANTOS NA FREGUESIA DE CARÇÃO		MEDIÇÕES		
COD.	DESIGNAÇÃO	Unid.	Subtot.	TOTAIS
2.2	Movimento de terras em terreno de qualquer natureza, na espessura média de 20 cm, para reperfilagem da camada de base, com aproveitamento dos inertes existentes, para as novas cotas definidas no perfil transversal dos arruamentos, remoção, carga e transporte a vazadouro do empreiteiro dos materiais resultantes.	m2		5.483,15
	Área de 3.1		2.425,50	
	Área de 3.2		1.236,30	
	Área de 3.3		1.821,35	
2.3	Regularização e compactação do fundo de caixa.	m2		5.483,15
	Igual a 2.2		5.483,15	
III	PAVIMENTAÇÕES			
3.1	Fornecimento e aplicação de calçada a cubos de granito de primeira, de cor CINZA com 11 cm de aresta, em arruamentos, assente sobre camada de almofada de areia e preenchimento de juntas com AREIA.	m2		2.425,50
	Medições CAD		2.425,50	
3.2	Fornecimento e aplicação de calçada a cubos de granito de primeira, de cor CINZA, em largos ou espaços similares, com 11 cm de aresta, assente sobre camada de almofada de areia e preenchimento de juntas com calda de betão "(goma)".	m2		1.236,30
	Medições CAD		1.236,30	



MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Câmara Municipal

REQUALIFICAÇÃO DOS LARGOS JOSÉ ANTÓNIO DOS SANTOS E LUIS DAVID DOS SANTOS NA FREGUESIA DE CARÇÃO		MEDIÇÕES		
COD.	DESIGNAÇÃO	Unid.	Subtot.	TOTAIS
3.3	Fornecimento e aplicação de calçada a cubos de granito de primeira, de cor AMARELA, em bermas/passeios, com 11 cm de aresta, assente sobre camada de almofada de areia e preenchimento de juntas com calda de betão "(goma)".	m2		1.821,35
	Medições CAD		1.821,35	
IV	DIVERSOS			
4.1	Levantamento ou rebaixamento de tampas de caixas de visita, ou grelhas de sarjetas, para as novas cotas dos pavimentos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	un		60,00
4.2	Fornecimento e assentamento de lancis de granito, 1,00mx0,20mx0,25 m, nas zonas indicadas em projeto, incluindo fundação em betão, 0,25 x 0,25 m e todos os trabalhos considerados necessários.	ml		70,00
	Medições CAD		70,00	