

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	50.1.32/2020	Estabilização de talude com massas projetadas na EM570		
	1	Capítulo I - LIMPEZAS E REGULARIZAÇÃO		
1	1.1	Desmatção e limpeza do talude inclinado, incluindo regularização e transporte a depósito de produtos sobrantes da responsabilidade do adjudicatário.	m2	570
2	1.2	Desmatção e limpeza de caminho pedonal com 1,50m de largura sobre o aqueduto, incluindo regularização e transporte a depósito de produtos sobrantes a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	m	115
	2	Capítulo II - BETÃO		
3	2.1	Fornecimento e aplicação de camada de sub-base granular em material de granulometria extensa (tout-venant) com 0,15m de espessura, incluindo compactação possível.	m2	572,5
4	2.2	Execução de viga junto ao passeio, 0,40x0,30m, com quatro ferros de doze e estribos de dez, para suporte da malhassol. Deve levar de 2,50m em 2,50m, buracos de diâmetro 0,15m para posterior aplicação de uma guarda de madeira torneada.	m	100
5	2.3	Fornecimento e aplicação de painel galvanizado eletro-soldado de arame liso, rede 30x30mm, cortes de acordo com talude, fixações, pronto a receber betão.	m2	400
6	2.4	Fornecimento e aplicação de betão C20/25 projetado, com pigmento verde.	m2	400