

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Requisitos	local de execução
1	CÃ³digo	Designação	UN	Qtd	Requisitos (opcional)	Local Entrega (opcional)
1		Piso 0				
2	1.1	Fornecimento e montagem de paredes divisórias em gesso cartonado Knauf ba13 standard c/ 9,5 cm de espessura, incluindo estrutura de suporte oculta 70mm espaçada de 600 a 600mm (inclui tubos facar de 70mm chumbados no pavimento para reforço) e barramento de juntas. (13,79+9,00+10,09+7,00+3,29+4,50) x 3,00 alt).	vg	1		
3	1.2	Fornecimento e montagem de parede divisória em gesso cartonado Knauf ba13 hidrófugo/standard com 9,5 cm de espessura, incluindo lâ de rocha e barramento de juntas. dimensões 3,80 x 3,00 mt.	vg	1		
4	1.3	Fornecimento e ligação de tubagens de águas quentes e frias para 3 instalações sanitárias com tubagens de esgotos ligados á rede existentes.	vg	1		
5	1.4	Fornecimento e aplicação de cabines divisórias sanitárias e de duche em compacto fenólico com um máximo de altura 2,00 mt incluindo ferragens de portas, perfis inox, 4 cabines sanitas + 2 cabines duche + 2 separador urinol.	vg	1		
6	1.5	Fornecimento de bases duche incluindo misturadoras.	UN	2		
7	1.6	Fornecimento de lavatórios de coluna incluindo misturadoras.	UN	5		
2		Piso 1				

8	2.1	Fornecimento e aplicação de pavimento vinílico em rolo Tarkett Standard 2,00mm de espessura, incluindo primário agregante, nivelina de regularização, rodapé composoto 70mm altura e juntas soldadas a quente por cordão. Previsto em todo o piso 1 menos na zona de arrumos.	m2	135		
9	2.2	Fornecimento e montagem de teto falso, em placas de 600x600 de fibras minerais, incluindo estrutura de suporte T24mm, branca à vista. Previsto em todo o piso 1 menos na zona de arrumos	m2	135		
10	2.3	Remoção de corrimão existente, fornecimento e montagem de parede divisória em gesso cartonado incluindo estrutura de suporte e barramento de juntas. Fornecimento e montagem de paredes divisórias em gesso cartonado Knauf ba13 standard c/ 9,5 cm de espessura, incluindo lâ de rocha e barramento de juntas. (3,48+3,48+2,79+2,79+1,70+4,80+2,50+4,00+4,00+10,30+5,30+6,50) x 3,00 mt altura.	vg	1		
11	2.4	Fornecimento e montagem de frente de cabine sanitária em compacto fenólico incluindo perfis inox e ferragens, sanitas com tanque e acessórios, lavatórios de coluna incluindo misturadoras.	vg	2		
12	2.5	Fornecimento e ligação de tubagens de águas quentes e frias para instalações sanitárias com tubagens de esgotos ligados à rede existentes.	vg	2		
13	2.6	Fornecimento e montagem de portas pre lacadas a branco incluindo ferragens e acessórios 2,00 x 0,80 mt.	UN	4		