

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos Diversos		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	vg	1
2	1.2	Gestão de resíduos, incluindo planos, recolha, transporte de deposição devidamente autorizados.	vg	1
3	1.3	Colocação de sinalização de Segurança, e implementação de segurança higiene e saúde dos trabalhadores e do público em geral.	vg	1
4	1.4	Placas de Identificação dos intervenientes e características fundamentais da Obra, em réguas de alumínio lacado.	vg	1
	2	Movimento de Terras		
5	2.1	Escavação em solo de qualquer natureza para abertura de caboucos em fundações, incluindo remoção carga, transporte e descarga em vazadouro dos produtos escavados	vg	1
6	2.2	Escavação em solo de qualquer natureza para alargamento da via e abertura de caixa com 30 cm abaixo da cota do pavimento atual, incluindo remoção carga, transporte e descarga em vazadouro dos produtos escavados	vg	1
7	2.3	Enchimento da caixa com toutvenant, regado e compactado em camadas de 10cm.	vg	1
	3	Betão		
	3.1	Fornecimento e aplicação de betão de regularização com 5cm, incluindo preparação e limpeza de superfície, nivelamento e todos os trabalhos necessários.		
8	3.1.1	SM1	m2	9,96
9	3.1.2	SM2	m2	29,43
10	3.1.3	SM3	m2	19,37
	3.2	Fornecimento e colocação de betão C25/30, incluindo cofragem e armaduras em aço A500 NR.		
	3.2.1	Sapatas		
11	3.2.1.1	SM1	m3	1,65
12	3.2.1.2	SM2	m3	5,23
13	3.2.1.3	SM3	m3	3,56
	3.2.2	Muros		
14	3.2.2.1	M1	m3	2,64
15	3.2.2.2	M2	m3	9,77
16	3.2.2.3	M3	m3	6,82
	4	Diversos		
17	4.1	Fornecimento e execução de cortina drenante no tardo dos muros, em tubo drenante de PVC 125 mm, envolto em geotextil, incluindo camada de brita, em toda a envolvente do tubo, com a altura mínima de 0,50m, e com saída pelo topo do muro.	ml	64
18	4.2	Demolição da parede existente em blocos 50X20X20, com sapatas, pilares e viga de fundação, na área necessária conforme peça desenhada.	vg	1
19	4.3	Execução da parede igual à existente em blocos 50X20X20, sapatas, pilares, viga de travamento, reboco, pintura e todos os trabalhos de remate e acabamentos necessários.	vg	1
20	4.4	Requalificação da rede de águas pluviais e da rede de saneamento que terá de ser alterada e refeita e ligada ao ramal existente.	vg	1
21	4.5	Remoção do ramal de gás existente e execução de novo ramal de gás para a nova relocalização.	vg	1
22	4.6	Reposição das terras, árvores do pátio interior e dos revestimentos iguais aos existentes.	vg	1
	5	Todos os artigos englobam fornecimento, aplicação, todos os trabalhos, acessórios e materiais necessários à sua boa execução.		