

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	vg	1
2	1.2	Gestão de resíduos, incluindo planos, recolha, transporte de deposição devidamente autorizados.	vg	1
	2	Muro de vedação- Rua do Pragal		
3	2.1	Abertura de fundação incluindo carga, remoção e transporte de terras a vazadouro autorizado.	UN	1
4	2.2	Execução de muro de vedação com 0,60cm de altura, incluindo um bloco de lintel 0,20X0,20X0,50 no início do muro e no seu topo completado com 2 ferros de 10mm no seu interior, sendo fortificado com pilares de 5 em 5mt, no acessos ao terreno serão feitos pilares com 1,5mt de altura o acabamento do muro sera salpicado sendo talochado de seguida, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bo desempenho e acabamento .	UN	1
5	2.3	execução de berma em tout venant compactado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários	UN	1
	3	Muro de vedação - Estrada Casal Boieiro		
6	3.1	Preparação de fundação para muro de suporte, incluindo remoção de cimento existente na berma.	UN	1
7	3.2	Execução de muro de suporte com blocos de alvenaria, assentes em VF e cintas de travamento , incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.	UN	1
8	3.3	execução de berma revestida a betão , incluindo aplicação de malha de ferro de 10mm, incluindo revestimento a betão C30/35 com declive adequado para drenar para caixa existente.	UN	1