



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ELEMENTOS DA OBRA - ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro para a realização da empreitada, incluindo as correspondentes instalações, redes provisórias de água, de esgotos, de electricidade e de meios de telecomunicações e vias internas de circulação.	vg	1
2	1.2	Implementação do Plano de Segurança e Saúde segundo legislação em vigor.	vg	1
3	1.3	Desenvolvimento e implementação do PPGRCD (Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição).	vg	1
	2	Preparação da Base		
4	2.1	Realização de caixa com bago de arroz com a granulometria de 2-6mm, compactada mecanicamente, com a espessura de 10 cm, pronta a receber a camada de betão poroso. Esta caixa é feita sobre a base pré-existente.	m2	800,00
	3	Construção de piso em betão poroso		
5	3.1	Realização de piso em betão poroso sobre a caixa de brita do Ponto 2.1, com características drenantes e antiderrapantes, com a espessura de 8 cm, tendo a dosagem aproximada de 19kg de cimento por metro quadrado de bago de arroz lavado com granulometria de 2-6mm. O piso recebe juntas de dilatação de 2,85x5,00mm criando "mosaicos" de aproximadamente 14,25 m2 cada.	m2	800,00
	4	Pintura do recinto construído		
6	4.1	Pintura de pavimento, com tinta para betão poroso com emulsão acrílica antiderrepante, na cor vermelha e verde, com marcações para futebol de 5 a branco.	m2	800,00