

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	Obras de correção de anomalias da cobertura e caleira tardoz do Edifício dos Ateliers da Lada, Porto		
	0.	Trabalhos preparatórios		
	1.	Tratamento de cobertura		
1	1.1	Limpeza e lavagem a jacto de água (baixa pressão) de revestimento em chapa de zinco, incluindo rufos, caleiras e clarabóia, bem como a inspecção e marcação dos danos observados.	m2	370
2	1.2	Remoção cuidada de materiais de "reparação" aplicados, (apenas nas áreas identificadas em projecto), incluindo a reparação de perfurações, fissuras ou vincos mediante o reforço local do revestimento com chapas de zinco, incluindo soldadura perimetral e revisão das restantes soldaduras.	CJ	1
3	1.3	Fornecimento e aplicação de sistema de impermeabilização constituído por membrana EPDM (305 mm de largura) não curada laminada a uma fita adesiva de ativação por pressão, do tipo FITA EFFISUS BOND FT, da EFFISUS, ou equivalente, no cumprimento integral do descrito no manual de aplicação do sistema.	ml	75
4	1.4	Ensaio de estanquidade da caleira central, por um período não inferior a 48 horas, para efeito de controlo de qualidade da execução.	UN	1
	2.	Tratamento de caleira tardoz		
5	2.1	Limpeza de resíduos e lavagem a jacto de água de caleira tardoz, incluindo inspecção visual do seu interior, bem como a desmontagem e posterior recolocação de rede de fibra de vidro existente para filtragem de resíduos.	ml	28
6	2.2	Fornecimento e aplicação de sistema de impermeabilização líquida à base de poliuretano, armado, tolerante a água estagnada, do tipo ENKOPUR, da ENKE, ou equivalente, aplicado de acordo com as indicações do fabricante, incluindo a selagem prévia de fissuras com mástique de poliuretano e a desmontagem e remontagem de revestimento em zinco para acesso ao local da intervenção.	ml	4
7	2.2	Ensaio de estanquidade da caleira tardoz, por um período não inferior a 48 horas, para efeito de controlo de qualidade da execução.	UN	1