

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	DEMOLIÇÃO DA FABRICA DA PINHEIRA		
	1.1	ESTALEIRO E SEGURANÇA		
1	1.1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, conforme o Plano de Segurança e Saúde e cumprimento do PPGRCD	vg	1
	1.2	DEMOLIÇÕES		
	1.2.1	Demolição e remoção de materiais, incluindo triagem, separação de materiais, carga, transporte e descarga a depósito licenciado para cada tipo de residuo, respeitando o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição em vigor.		
2	1.2.1.1	Demolição de todas as construções existentes na área de intervenção, com remoção previa de coberturas em fibrocimento e transporte a vazadouro licenciado em cumprimento do PPGRCD	vg	1
3	1.2.1.2	Desmatação, incluindo derrube de árvores e arbustos, desenraizamento, limpeza do terreno e terraplanagem para nivelamento do terreno com carga, transporte e colocação dos produtos sobantes em vazadouro	m2	6600
	1.3	MUROS E VEDAÇÕES		
4	1.3.1	Tratamento e pintura de muros	m2	200
5	1.3.2	Vedação do terreno com rede metálica de arame com acabamento galvanizado plastificado e postes de aço galvanizado com 3 metros de altura, encastrados em murete de betão de 40cm de altura, com todos os acessórios de fixação da rede aos postes, incluindo portão de acesso de 2 folhas com dim.: 4,00x3,50m	m	450
	2	DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES JUNTO CEMITÉRIO SUL		
	2.1	ESTALEIRO E SEGURANÇA		
6	2.1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, conforme o Plano de Segurança e Saúde e cumprimento do PPGRCD	vg	1
	2.2	DEMOLIÇÕES		
	2.2.1	Demolição e remoção de materiais, incluindo triagem, separação de materiais, carga, transporte e descarga a depósito licenciado para cada tipo de residuo, respeitando o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição em vigor.		
7	2.2.1.1	Demolição de todas as construções existentes na área de intervenção incluindo edifícios, muros e estruturas metálicas	vg	1
8	2.2.1.2	Desmatação, excluindo derrube de árvores e arbustos, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro	vg	1
	2.3	VEDAÇÕES		
	2.3.1	Fornecimento e construção de vedação idêntica à existente do lado oposto da linha ferrea com murete de 50cm de altura e painéis de malha electrosoldada, acabamento galvanizado, com aro de perfil oco de aço galvanizado de secção 20x20x1,5 mm e postes de perfil oco de aço galvanizado, de secção quadrada 40x40x1,5 mm e 1,50m de altura, separados 2 m entre si e encastrados em muros de alvenaria. Incluindo assentamento dos postes e acessórios para a fixação dos painéis de malha electrosoldada aos postes		
9	2.3.1.1	Vedação com 2,00 metros de altura, murete de 0,50m e rede com 1,50m	m	100
	3	DEMOLIÇÃO DE 2 HABITAÇÕES NO BAIRRO DA COVILHÃ - EIXO		
	3.1	ESTALEIRO E SEGURANÇA		
10	3.1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, conforme o Plano de Segurança e Saúde e cumprimento do PPGRCD	vg	1
	3.2	DEMOLIÇÃO DE HABITAÇÃO - n° 03		
	3.2.1	Demolição e remoção de materiais, incluindo triagem, separação de materiais, carga, transporte e descarga a depósito licenciado para cada tipo de residuo, respeitando o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição em vigor.		
11	3.2.1.1	Corte cuidado e remoção de painéis de fibrocimento da cobertura da habitação com transporte a vazadouro licenciado de acordo com PPGRCD	m2	90
12	3.2.1.2	Demolição de habitação e de todas as construções existentes no lote de terreno, conforme assinalados em esquema anexo, exceto base em betão.	vg	1

13	3.2.1.3	Fornecimento e construção de acabamento de parede de habitação contigua com painéis sandwich aplicados verticalmente, fixos a estrutura metálica a chumbar ao pavimento, e aplicação de cantoneiras verticais, laterais em chapa e arranque inferior.	m2	40
	3.3	DEMOLIÇÃO DE HABITAÇÃO - nº 06		
	3.3.1	Demolição e remoção de materiais, incluindo triagem, separação de materiais, carga, transporte e descarga a depósito licenciado para cada tipo de resíduo, respeitando o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição em vigor.		
14	3.3.1.1	Corte cuidado e remoção de painéis de fibrocimento da cobertura da habitação com transporte a vazadouro licenciado de acordo com PPGRCD	m2	90
15	3.3.1.2	Demolição de habitação e de todas as construções existentes no lote de terreno, conforme assinalados em esquema anexo, exceto base em betão.	vg	1
16	3.3.1.3	Fornecimento e construção de acabamento de parede de habitação contigua com painéis sandwich aplicados verticalmente, fixos a estrutura metálica a chumbar ao pavimento, e aplicação de cantoneiras verticais, laterais em chapa e arranque inferior.	m2	40
	4	DEMOLIÇÃO DE HABITAÇÃO NA RUA DIREITA DE VERBA		
	4.1	ESTALEIRO E SEGURANÇA		
17	4.1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, conforme o Plano de Segurança e Saúde e cumprimento do PPGRCD	vg	1
	4.2	DEMOLIÇÕES		
	4.2.1	Demolição e remoção de materiais, incluindo triagem, separação de materiais, carga, transporte e descarga a depósito licenciado para cada tipo de resíduo, respeitando o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição em vigor.		
18	4.2.1.1	Demolição de habitações e muros, conforme assinalados em esquema anexo	vg	1
19	4.2.1.2	Desmatação, incluindo derrube de árvores e arbustos, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro	vg	1
	4.3	PAREDES MEEIRAS		
	4.3.1	Tratamento de paredes e muros meeiros		
20	4.3.1.1	Tratamento de paredes meeiras com reboco e pintura	m2	33
21	4.3.1.2	Tratamento de muros meeiros com reboco	m2	15
	5	DEMOLIÇÃO DE PREDIO NA RUA DIREITA DE ARADAS Nº 53		
	5.1	ESTALEIRO E SEGURANÇA		
22	5.1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, conforme o Plano de Segurança e Saúde e cumprimento do PPGRCD	vg	1
	5.2	DEMOLIÇÕES		
	5.2.1	Demolição e remoção de materiais, incluindo triagem, separação de materiais, carga, transporte e descarga a depósito licenciado para cada tipo de resíduo, respeitando o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição em vigor.		
23	5.2.1.1	Demolição de habitações e muros, conforme assinalados em esquema anexo	vg	1
24	5.2.1.2	Desmatação, incluindo derrube de árvores e arbustos, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro	vg	1
	5.3	ZONA PEDONAL - PASSEIOS		
25	5.3.1	Fornecimento e colocação de lancil L15	m	15
26	5.3.2	Fornecimento e colocação de lancil L8	m	45
27	5.3.3	Fornecimento e colocação de Pavê exagonal	m2	80
	6	DEMOLIÇÃO ANTIGO EDIFÍCIO CLUBE DE TÊNIS		
	6.1	ESTALEIRO E SEGURANÇA		
28	6.1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, conforme o Plano de Segurança e Saúde e cumprimento do PPGRCD	vg	1
	6.2	DEMOLIÇÕES		
	6.2.1	Demolição e remoção de materiais, incluindo triagem, separação de materiais, carga, transporte e descarga a depósito licenciado para cada tipo de resíduo, respeitando o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição em vigor.		
29	6.2.1.1	Desmonte de pavimento em calçada portuguesa e degraus em pedra e transporte a instalações camarárias do material removido.	m2	80
30	6.2.1.2	Demolição de edifícios, conforme assinalados em esquema anexo incluindo pavimentos e corte cuidado de laje de cobertura de pergula a manter	vg	1
	6.3	PINTURAS		
31	6.3.1	Pintura de laje de cobertura, vigas, pilares e bancos em zona de pergula incluindo execução de remate de laje e preparação de superfícies prontas para levar pintura	m2	100

	6.4	PAVIMENTOS		
32	6.4.1	Fecho de pavimento em calçada portuguesa com assentamento de pedra de pavimento retirada de pavimento contíguo assente sobre massame de betão incluindo reajuste de pedras de calçada e lista de pedras escuras, com recurso a pedras retiradas de pavimento contíguo	m	3,5