

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	LOTEAMENTO DA ZONA DESPORTIVA DE VILA MEÃ		
	1.1	Escavação: com utilização de meios mecânicos(lâmina, balde ou ripper), incluindo onde necessário desmatação, limpeza, decapagem de terras vegetais, (As medições foram efectuadas através do método da média das áreas, sem consideração de empolamentos) .		
1	1.1.1	Escavação em terra compacta - 8%	m3	298,97
2	1.1.2	Escavação em rocha branda - 2%	m3	74,743
3	1.1.3	Escavação em rocha dura- 90%	m3	3363,417
4	1.1.4	Transporte do material resultante da escavação para deposito, a cargo do empreiteiro, numa distancia maxima de 6Km.	m3	3737,13
	2	RUA DONA AMÁLIA MOTA E RUA DA AUTARQUIA - SALVADOR DO MONTE		
	2.1	Escavação: com utilização de meios mecânicos(lâmina, balde ou ripper), incluindo onde necessário desmatação, limpeza, decapagem de terras vegetais, (As medições foram efectuadas através do método da média das áreas, sem consideração de empolamentos) .		
5	2.1.1	Escavação em terra compacta - 8%	m3	30
6	2.1.2	Escavação em rocha branda - 2%	m3	7,5
7	2.1.3	Escavação em rocha dura - 90%	m3	337,5
8	2.1.4	Desmonte, com recurso a argamassas expansivas, de afloramentos rochosos junto de habitações.	m3	12
9	2.1.5	Transporte do material resultante da escavação/desmonte para deposito, a cargo do empreiteiro, numa distancia maxima de 6Km.	m3	387