

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO; PLANO DE SEGURANÇA; SINALIZAÇÃO		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com a lei em vigor, satisfazendo as prescrições relativas à segurança, higiene e saúde no trabalho incluindo a manutenção do mesmo durante o período de execução da obra e todos os trabalhos complementares.	vg	1
2	1.2	Fornecimento do Plano de Segurança, Saúde e Higiene no trabalho e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente.	vg	1
3	1.3	Implementação e execução do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e de Demolição (RCD) de acordo com a legislação vigente.	vg	1
	2	COBERTURAS		
4	2.1	Remoção de telhas da cobertura e estrutura de madeira existente, incluindo todos os trabalhos necessários à sua execução.	m2	796,27
5	2.2	Fornecimento e colocação de painéis sandwich telha, incluído alma com isolamento térmico de 40 mm. cortes, remates, e todos os trabalhos necessários à sua execução.	m2	796,27
6	2.3	Estrutura metálica leve autoportante, sobre compartimento habitável formada por aço NP EN 10162 S235JRC, em perfis enformados a frio das séries L, U, C ou Z, acabamento galvanizado, incluindo parafusos, cortes, casquilhos e os elementos auxiliares de montagem.	m2	796,27
7	2.4	Rufos e remates com as coberturas adjacentes	ml	14
8	2.5	Fornecimento e aplicação de perfil de remate de cumeeira	ml	156
9	2.6	Fornecimento e aplicação de perfil de remate de topo	ml	214
10	2.7	Fornecimento e aplicação de remates sobre beirados a manter/executar	ml	214
	3	DIVERSOS		
11	3.1	Limpeza geral de obra, incluindo carga transporte e entrega de resíduos a operador de gestão RCD\\s licenciado, incluindo todos os trabalhos necessários à sua execução.	vg	1