

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	Ampliação do Cemitério de Senhorim 3.ª fase e Arranjos Exteriores		
	1.	Estaleiro		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo vedações, acessos, e encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e de higiene de acordo com legislação em vigor.	vg	1
	2.	Demolições		
2	2.1	Remoção de muro em alvenaria de ganito, com cerca de 1,8m, incluindo todos os trabalhos de limpeza e transporte a vazadouro de produtos sobantes.	ml	16
	3.	Movimento de Terras		
3	3.1	Execução de aterro com saibro, incluindo transporte e todos os trabalhos necessários até à cota do projeto.	m3	1723
4	3.2	Escavação até uma profundidade de 2m para remoção de pedra, para execução de drenagem.	vg	1
	4	Drenagem		
5	4.1	Execução de ligação de tubagem resultante da drenagem à rede de esgotos incluindo abertura de vala, aplicação de material impermeabilizante e aterro com terra proveniente da escavação.	vg	1
	5	Muros		
6	5.1	Execução de muro de suporte de terras, com altura média de 3,8m, em alvenaria de granito incluindo fundação e fornecimento de todos os materiais necessários.	m2	145,13
7	5.2	Execução de fundação em betão armado incluindo 3 pilares sob alvenaria de granito.	vg	1
8	5.3	Fornecimento e aplicação de capeamento em granito bujardado com 38*20 sobre muro de separação entre os dois espaços, incluindo todos os trabalhos necessários.	ml	20
9	5.4	Fornecimento e aplicação de capeamento em granito com 1,0m*0,35*0,15m, incluindo todos os trabalhos necessários.	ml	21
	5.5	Execução de muro em alvenaria de blocos de argamassa com 50x20x20, incluindo pilares de 5m em 5m, fundação, lintel com 0,20*0,15 m, e fornecimento de todos os materiais		
10	5.5.1	Zona de estacionamento	m2	35
11	5.5.2	Zona do cemitério	m2	90
	5.6	Execução de reboco em argamassa com acabamento em areado e pintura de cor clara.		
12	5.6.1	Zona de estacionamento	m2	42
13	5.6.2	Zona do cemitério	m2	240
	6	Pavimentação		
14	6.1	Abertura de caixa com cerca de 15cm, regularização de fundo de caixa incluindo compactação mecânica pronta a receber a camada de areia ou pó de pedra para assentamento do pavimento incluindo transporte de produtos sobantes a vazadouro.	m2	294
15	6.2	Abertura de caixa com cerca de 10cm de profundidade, compactação e execução de camada de argamassa para regularização do fundo de caixa pronto a receber o revestimento.	m2	335
16	6.3	Fornecimento e assentamento de guia em betão de acordo com peças desenhadas.	ml	72
17	6.4	Fornecimento e assentamento de lancil em betão, na zona de estacionamento, de acordo com peças desenhadas.	ml	146
18	6.5	Fornecimento e assentamento de lajetas em betão de 30*30cm.	m2	335
19	6.6	Fornecimento e pavimentação de calçada com pavê assente em caixa de 10cm de areia, incluindo compactação mecânica e restantes trabalhos necessários para a conclusão dos mesmos.	m2	294
	7	Diversos		
20	7.1	Execução de rede de águas pluviais incluindo 4 sarjetas incluindo todos os trabalhos necessários à conclusão dos mesmos.	vg	1
21	7.2	Execução de rede de águas pluviais no junto à faixa de rodagem	vg	1

22	7.3	Execução de duas rampas de acesso entre o cemitério existente e a ampliação, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários, de acordo com peças desenhadas.	vg	1
23	7.4	Execução de duas escadas de acesso entre o cemitério existente e a ampliação, incluindo revestimento a granito bujardado com 3cm de espessura, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários, de acordo com peças desenhadas.	vg	1
24	7.5	Execução de alvenaria de granito para completar o existente, incluindo execução de juntas e pintura das mesmas, incluindo demolição de alvenaria na zona das escadas e rampa.	vg	1
25	7.6	Execução de portico em betão, com acabamento em betão à vista sob portão.	vg	1