

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATORIOS		
1	1.1	Implantação e montagem de vedação da zona de intervenção em painéis de rede metálica, incluindo posterior desmontagem no final dos trabalhos.	vg	1
	2	DEMOLIÇÕES		
2	2.1	Remoção de calçada existente, considerando remoção cuidada para posterior recolocação, bem como carga, transporte e descarga em local de armazenamento, incluindo a preparação da superfície.	m2	140
	3	BETÕES		
3	3.1	Fornecimento e colocação de betão do tipo C20/25 em laje térreacom 10cm, devidamente vibrado, execução e aplicação de cofragens, execução de malha em aço A 400 NR, descofragem e todos os trabalhos e materiais inerente.	m3	14
	4	IMPERMEABILIZAÇÕES		
4	4.1	Fornecimento e assentamento de impermeabilização em laje constituído por duas telas Membrana de betume: polyplás 30 APP de 3.0 kg/m2 com armadura de fibra de vidro e polyxis R 50 Garden (ou equivalente), reforçada e protegida a polietileno e face superior em granulado de ardósia na cor verde, - Separador em tecido de poliéster calandrado com uma gramagem de 105g/m2, considerando todos os trabalhos e materiais inerentes, incluindo remates, sobreposições e dobras.	m2	140
	5	PAVIMENTOS		
5	5.1	Execução de calçada idêntica à existente com a utilização de pedra anteriormente removida, incluindo o fornecimento de pó de pedra e cimento, bem como todos os trabalhos inerentes e complementares. (pedras de calçada em falta serão fornecidas pela câmara Municipal)	m2	140
6	5.2	Fornecimento e aplicação de soleira em pedra natural, incluindo pavimento cerâmico idêntico ao existente, preparação da superfície em argamassa, cimento cola, bem como todos os trabalhos inerentes e complementares.	vg	1
	6	DIVERSOS		
7	6.1	limpeza geral da obra	vg	1