

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
	1.1	Montagem de estaleiro	UN	1
1	1.2	Implementação do plano de Segurança e saúde(PSS)	UN	1
2	1.3	Implementação do Plano de Resíduos de Construção e Demolição(PRCD)	UN	1
3	1.4	Implementação do Plano de Sinalização	UN	1
4	1.5	Pesquisa da avaria	UN	1
5	1.6	Realização de inspeção video para determinação da extensão da avaria	UN	1
	2	MOVIMENTOS DE TERRAS E DEMOLIÇÕES INICIAIS		
6	2.1	Levantamento do pavimento existente em betuminoso	m2	78
7	2.2	Corte do pavimento com serra mecânica	ml	45
	2.3	Escavação em aberturas de valas para instalação de coletores de águas pluviais e caixas de visita, incluindo entivação onde necessário, desvios ou bombagens de água e todos os trabalhos associados		
8	2.3.1	em solo de qualquer natureza	m3	23,4
	2.4	Aterro de Escavação		
9	2.5	Aterro com tout-venant bem apertado entre si e contra as paredes da vala e do coletor instalado	m3	21,44
10	2.6	Transporte de produtos de escavação a vazadouro autorizado	m3	23,4
	3	INFRAESTRUTURAS		
11	3.1	Substituição de tubagem danificada (foi estimada a substituição de 10 ml de tubo de betão classe1 diametro 300 mm)	ml	10
12	3.2	Reparação da caixa de visita na ligação da tubagem danificada	UN	1
13	3.3	Reposição de ligações existentes à caixa de visita (sarjetas e ramais)	UN	3
14	3.4	Reposição de serviços afetados com a intervenção (redes enterradas de outro operador)	UN	1
15	3.5	Substituição de tampa de caixa de visita de águas pluviais	UN	1
	4	PAVIMENTAÇÃO		
16	4.1	Aplicação de betão betuminoso(camada de binder com 8cm de espessura) na área da intervenção, icluindo rega de impregnação	m2	78
17	4.2	Aplicação de betão betuminoso(camada de desgaste com 6cm de espessura) em toda a área da via de circulação onde se intervém, incluindo rega de colagem	m2	78
	5	DIVERSOS		
18	5.1	Desmobilização de equipamentos e limpezas gerais	UN	1