

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Pavimentação de arruamentos em São Martinho do Porto		
	1.1	Limpeza de toda a área (pavimentos, bermas e valetas).		
1	1.1.1	Rua da Liberdade	m2	1387
2	1.1.2	Beco da Rua da Liberdade	m2	175
3	1.1.3	Rua da Gralha	m2	484
4	1.1.4	Rua da Boavista	m2	1297
5	1.1.5	Rua dos Combatentes	m2	597
6	1.1.6	Travessa dos Combatentes	m2	119
7	1.1.7	Travessa do Bom Jesus	m2	573
8	1.1.8	Rua do Bom Jesus	m2	1839
9	1.1.9	Beco Asa Delta	m2	426
	1.2	Fresagem ou escarificação da plataforma e seu reperfilamento com tout-venant de espessura variável até à espessura de 0,15m.		
10	1.2.1	Rua da Liberdade	m2	963
11	1.2.2	Beco da Rua da Liberdade	m2	175
12	1.2.3	Rua da Gralha	m2	484
13	1.2.4	Rua da Boavista	m2	1297
14	1.2.5	Rua dos Combatentes	m2	597
15	1.2.6	Travessa dos Combatentes	m2	119
16	1.2.7	Rua do Bom Jesus	m2	974
	1.3	Fornecimento e aplicação de tout-venat em regularização da plataforma até à espessura de 0,20m, incluindo compactação.		
17	1.3.1	Travessa do Bom Jesus	m2	573
18	1.3.2	Beco Asa Delta	m2	426
	1.4	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa de regularização, com 0,05m de espessura após compactação, incluindo rega de colagem com emulsão betuminosa a taxa de 0,5kg/m2 e todos os trabalhos inerentes.		
19	1.4.1	Rua da Liberdade	m2	1387
20	1.4.2	Beco da Rua da Liberdade	m2	175
21	1.4.3	Rua da Gralha	m2	484
22	1.4.4	Rua da Boavista	m2	1297
23	1.4.5	Rua dos Combatentes	m2	597
24	1.4.6	Travessa dos Combatentes	m2	119
25	1.4.7	Travessa do Bom Jesus	m2	573
26	1.4.8	Rua do Bom Jesus	m2	1839
27	1.4.9	Beco Asa Delta	m2	426
	2	Pavimentação da Rua Vasco da Gama - Frente ao Parque de Campismo		
28	2.2	Limpeza de toda a área (pavimentos, bermas e valetas) e tratamento dos resíduos de acordo com o PPGRCD.	m2	1125
29	2.3	Fresagem do pavimento existente, incluindo remoção e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes ou reutilização.	m2	1125

30	2.4	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa (AC14 surf BB) com características de desgaste, com 0,05m de espessura após compactação, incluindo rega de colagem com emulsão betuminosa C60 B4 (ECR-1) a taxa de 0,5kg/m2 e todos os trabalhos inerentes.	m2	1125
	3	Pavimentações na Martingança		
	3.1	Fornecimento e aplicação de camada de tapete beuminoso de inertes de basalta com 5 cm de espessura, incluindo a limpeza da plataforma,fresagens de encaixe, rega de colagem e compatação.		
31	3.1.1	Rua do Pôr do Sol- Barreirinha	m2	2505
32	3.1.2	Rua do Brejo	m2	2070
33	3.1.3	Rua das Aves(Cemitório)	m2	495
	3.2	Fornecimento e aplicação de camada de tapete beuminoso com 6 cm de espessura, incluindo a regularização da plataforma existente , a prévia limpeza, o fornecimento, espalhamento, rega e compatação de camada de 15 cm de tout-venant, rega de impregnação e remoção de produtos sobrantes da limpeza a vazadouro.		
34	3.2.1	Rua da Tufeira	m2	1905
35	3.2.2	Beco da Quinta do Brejo	m2	155
36	3.2.3	Rua Beco da Terra Velha	m2	855
	4	Outros trabalhos		
37	4.1	Levantamento das tampas existentes para a cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu acabamento.	UN	6