

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	MONTAGEM, DESMONTAGEM E DEMOLIÇÃO DO ESTALEIRO, INCLUINDO AS CORRESPONDENTES INSTALAÇÕES, REDES PROVISÓRIAS DE ÁGUA, ESGOTOS ELECTRICIDADE, TELEFONE, VIAS INTERNAS DE CIRCULAÇÃO E TUDO O MAIS NECESSÁRIO, PARA TODA A EMPREITADA	UN	1
2	1.2	PLANO DE SEGURANÇA _ ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE DE ACORDO COM O DECRETO -LEI Nº273/03 DE 29 DE OUTUBRO.	UN	1
	2	RAMAL DE ALIMENTAÇÃO + Q.E		
3	2.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE POSTE DE BETÃO 9/400	UN	3
4	2.2	ABERTURA DE COVA PARA APLICAÇÃO DE POSTE DE BETÃO	UN	3
5	2.3	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TUBO HIDRONIL 1 + 1/2"	m	12
6	2.4	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CABO LXS 4X50	m	120
7	2.5	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E LIGAÇÃO	vg	1
8	2.6	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CAIXA TIPO P400	UN	1
9	2.7	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CAIXA CONTADOR E PORTINHOLA	vg	1
10	2.8	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE QUADRO OBRAS 63A	UN	1
11	2.9	TERRAS DE PROTECÇÃO	vg	1
12	2.10	LIGAÇÃO DA P400 A CX CONTADOR E Q.E	vg	1
13	2.11	PEDIDO DE RAMAL DE OBRAS PARA 41,40kVA DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA EDP	vg	1