

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem, manutenção, exploração e desmontagem do Estaleiro de Obra, incluindo todas as instalações, equipamentos e infra-estruturas necessários ao apoio à execução da empreitada, de acordo com a legislação aplicável. Inclui instalações para o Dono de Obra e Fiscalização, todas as redes provisórias necessárias, bem como os respectivos custos de consumo. O Estaleiro de Obra, assim como cada edifício intervencionado, serão integralmente vedados em chapa metálica lacada na cor branco, com 2.0 m de altura mínima, possuindo porta de homem e portão, por edifício vedado ou estaleiro. Incluem-se todos os custos de mudanças de locais associados. Serão garantidas as áreas independentes necessárias para as intervenções do Adjudicatário, sempre vedadas da forma atrás descrita. A desmontagem do Estaleiro de Obra, de todas as vedações aplicadas e demais instalações provisórias inclui ainda a limpeza, as demolições e reposições necessárias nas condições iniciais.	UN	VG
2	1.2	Elaboração e fornecimento do Plano de Segurança e Saúde (Fase Obra), de acordo com o estipulado no Decreto Lei 273/2003 (entregue para aprovação antes da consignação da obra). Implementação e cumprimento do Plano de Segurança e Saúde, de acordo com a legislação em vigor, atendendo a: definição do projecto e das suas condições de envolvimento (programação de obra, coordenação da segurança em obra, entre outros); análise de riscos e medidas preventivas associadas (trabalhos em obra e seus elementos de apoio, gestão de segurança e saúde no estaleiro, processos construtivos, planos de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores e comunidade escolar, entre outros) e gestão e organização do estaleiro e espaço escolar em funcionamento (redes técnicas provisórias, materiais e produtos com riscos especiais, plano de estaleiro, plano de sinalização e circulação, entre outros). Inclui Técnico de Segurança com afectação total à obra, assim como a elaboração do Projecto de Segurança do Estaleiro e a Compilação Técnica no final dos trabalhos.	UN	VG
3	1.3	Implementação e cumprimento do Plano de Prevenção e Gestão de resíduos da Construção e Demolição, de acordo com a respectiva legislação em vigor, atendendo a: caracterização da obra, incorporação de reciclados, prevenção de resíduos, acondicionamento e triagem, resíduos com fibras de amianto, produção de resíduos de construção e demolição.	UN	VG
	2	GÁS		
4	2.1	Fornecimento e colocação de caixas para contador de gás em poliéster do tipo S300.	UN	UN
5	2.2	Fornecimento e colocação de caixa com estrutura em aço inox com altura de 60 cm, largura de 60 cm e largura de 30 cm, forrada a granito igual ao existente, com a espessura de 2 cm, incluindo porta com fechadura universal com gravação da palavra "GÁS" na própria pedra.	UN	UN
6	2.3	Execução de maciço em betão para assentamento das caixas, com as dimensões da caixa e com altura mínima acima do passeio de 40 cm	UN	UN
7	2.4	Execução de furos na parede exterior com diâmetro de 30 mm e profundidade variável até atingir o interior	UN	UN
8	2.5	Abertura e tapamento de vala no passeio em cubinhos de granito para instalação de tubo de gás, abertura e tapamento de roço na parede em pedra	UN	M
	3	ÁGUA		
9	3.1	Mudança de contador de água para o exterior do mercado, incluindo todos os trabalhos necessários	UN	VG
10	3.2	Fornecimento e colocação de caixa para alojar o contador com estrutura em aço inox, revestida a pedra idêntica à existente, incluindo porta com óculo e todos os acessórios necessários	UN	VG