

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE FOLHADAL		
	1.	Estaleiro		
1	1.1.	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo vedações, acessos, e encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e de higiene de acordo com legislação em vigor.	vg	1
	2.	Demolições		
2	2.1	Remoção de muro , incluindo remoção e transporte de entulho a vazadouro.	m2	50,63
	3.	Movimento de Terras		
3	3.1	Limpeza, regularização do terreno e aterro com terra vegetal, na área a intervir de acordo com o projecto, incluindo transporte e todos os trabalhos necessários.	vg	1
4	3.2	Fornecimento e execução de aterro com saibro, incluindo transporte e todos os trabalhos necessários.	m3	345
	4	Muros		
5	4.1	Execução de muro em alvenaria de blocos de argamassa com 50x20x20,incluindo pilares de 5m em 5m, fundação, lintel com 0,20*0,15 m, e fornecimento de todos os materiais necessários.	m2	245
6	4.2	Fornecimento e aplicação de capeamento em granito com 1,0m*0,35*0,15m , incluindo todos os trabalhos necessários.	ml	87,5
7	4.3	Execução de reboco em argamassa com acabamento em areado e pintura de cor clara.	m2	350
8	4.4	Execução de remate de muro divisório incluindo aplicação de capeamento removido.	vg	1
	5.	Pavimentação		
9	5.1	Abertura de caixa com cerca de 10cm de profundidade, compactação e execução de camada de argamassa para regularização do fundo de caixa pronto a receber o revestimento .	m2	420,274
10	5.2	Fornecimento e assentamento de lajetas em betão de 30*30cm.	m2	420,274
	6.	Diversos		
11	6.1	Fornecimento e execução de pórtico em betão com cerca de 18,0m * 0,3	vg	1
12	6.2	Execução de rampa e escadas de acesso entre dois patamares de acordo com peças desenhadas.	vg	1
13	6.3	Fornecimento e execução de floreira em alvenaria de granito, com 10,5m de comprimento e 90cm de altura.	vg	1
14	6.4	Execução de drenagem da área a intervir, (690m2) a uma profundidade média de 2m (nunca inferior a 1,5m,)incluindo abertura de vala, aplicação de material impermeabilizante e aterro com terra proveniente da escavação, incluindo ligação à rede de águas residuais.	vg	1
15	6.5	Execução de rede de águas pluviais incluindo 6 sarjetas incluindo todos os trabalhos necessários à conclusão dos mesmos.	vg	1
16	6.7	Fornecimento e aplicação de portão em ferro, à cor preta, de acordo com peças desenhadas.	UN	1
17	6.8	Exeução de rede de água incluindo dois pontos de rega.	vg	1
18	6.9	Execução/aplicação de rede de iluminação . (apenas tubagem para passagem de cabos)	vg	1