

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qty
	0	Todos os artigos incluem fornecimento, assentamento, todos os trabalhos complementares e acessórios, conforme o projecto - desenhos gerais, desenhos de pormenor, mapa de acabamentos, memória descritiva, caderno de encargos, etc.		
	1	HIGIENE E SEGURANÇA		
1	1.1	Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra de acordo com a legislação em vigor, incluindo cumprimento do PSS e do plano de gestão de resíduos.	vg	1
	2	ESTALEIRO		
2	2.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro global das empreitadas, incluindo vedações, acessos, servidões, serventias e redes provisórias de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	3	Rede de Abastecimento Água		
3	3.1	Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN10, MRS 100 no diâmetro Ø63mm, na execução da rede de distribuição incluindo movimento de terras, ligações, uniões, soldaduras topo a topo e outros acessórios necessários ao bom funcionamento, incluindo fita plástica sinalizadora ligação às redes existentes e todos os trabalhos e materiais necessários.	ml	630
4	3.2	Fornecimento e assentamento de válvulas de cunha elástica flangeada, tipo "AVK" ou equivalente de diâmetro 63mm, conforme o caderno de encargos, incluindo acessórios de ligação, campânula de haste fixa, cabeça móvel, movimento de terras e outros trabalhos complementares ao seu bom funcionamento de acordo com as peças escritas e desenhadas.	UN	10
	3.3	Execução de ramais domiciliários de distribuição, em tubo hidronil, incluindo movimento terras, levantamento e reposição de pavimentos, protecção da tubagem com areia, abraçadeira, rasgo na parede, reposição do revestimento e demais trabalhos necessários nos seguintes diâmetros:		
5	3.3.1	Dn Ø3/4".	UN	40
6	3.4	Fornecimento e assentamento de bocas de incêndio, conforme o desenho de pormenor e C.T, incluindo acessórios, ramal de ligação, válvula de seccionamento, portinhola, saída storz de Ø50mm, marco em alvenaria, movimento de terras e demais trabalhos necessários.	UN	3
	4	PAVIMENTAÇÃO		
7	4.1	Levantamento do pavimento em calçada à Portuguesa existente, incluindo remoção dos produtos escavados a vazadouro a indicar pela Fiscalização.	m2	2350
8	4.2	Levantamento cuidado do pavimento em cubos de granito 10*10cm existente, incluindo remoção dos produtos escavados a vazadouro a indicar pela Fiscalização para posterior aplicação.	m2	100