

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Fornecimento e montagem de Eletrobombas submersíveis para o ponto de funcionamento de 44 l/s; 23.4mca; diâmetro de saída DN100mm; sem camisa de arrefecimento; dimensão máxima de partículas 75mm, tipo Grundfos SL1.75.100.170.2.52S.S.N.5D ou equivalente com 10 metros de cabo.	vg	2
2	2	Fornecimento e montagem de adaptadores para acoplamento das bombas ao pedestal existente (de acordo com bomba Sarlin S1174H1A511 existente).	vg	2
3	3	Fornecimento, instalação e arranque de QE para exterior, com porta opaca IP65 IK10, classe isolamento II, 1500x1250x320mm, equipado com: -3 arrancadores suaves para ligação de 3 bombas. -Ligação de 5 boias de nível, -Ligação estrela-triângulo de dois motores redutores de sistema de gradagem, -Ligação a módulo de envio de alarmes GSM, -Ligação a central hidropressora, -Ligação a sistema desinfeção UV -Ligação a quadro de transição de bombas. -Autómato para controlo de todos os equipamentos da obra de entrada e de saída. -Toda a aparelhagem elétrica que garanta de sinalização luminosa, contagem de tempo de trabalho dos equipamentos, botoneiras de 3 posições para comando manual dos equipamentos e outros componentes necessários ao bom funcionamento de todos os equipamentos alimentados pelo quadro elétrico.	vg	1
4	4	Quadro de transição para montagem no exterior, para ligação das bombas, caminho de cabos e cabos elétricos.	vg	1
5	5	Fornecimento e montagem de Boias de nível.	vg	5