

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	Todos os artigos incluem fornecimento, assentamento, todos os trabalhos complementares e acessórios, conforme o projecto - desenhos gerais, desenhos de pormenor, mapa de acabamentos, memória descritiva, caderno de encargos, etc.		
	1	Higiene e Segurança		
1	1.1	Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra de acordo com a legislação em vigor, incluindo cumprimento do plano de gestão de resíduos.	vg	1
	2.1	Estaleiro		
2	2.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro global das empreitadas, incluindo vedações, acessos, servidões, serventias e redes provisórias de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	3	Movimento de Terras		
3	3.1	Escavação em terreno de qualquer natureza para a implantação da sapata e muro em betão armado de acordo com as peças desenhadas e desenhos de pormenor, incluindo remoção, transporte e descarga dos produtos sobranes a vazadouro autorizado.	vg	1
4	3.2	Execução de aterro com terras de empréstimo, isentas de pedras e elementos estranhos, incluindo compactação por meios mecânicos em camadas de 20cm na tardo do muro.	vg	1
	4	Muros em Alvenaria de Betão Armado		
	4.1	Execução de betão armado de classe NP EN 206 - 1: C25/30.XC 3(P).CI 0,20.Dmax*22.S3 e armaduras A400NR incluindo movimento de terras, cofragem e todos os trabalhos necessarios, de acordo com desenhos de pormenor:		
5	4.1.1	Em betão de limpeza.	m3	9
6	4.1.2	Em sapatas de muro.	m3	34,5
7	4.1.3	Em muro.	m3	87