

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES		
1	1.1	Montagem e manutenção e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatórios.	UN	1
2	1.2	Plano de Segurança e Saúde no trabalho, elaboração e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente.	UN	1
	2	LINHA DE ÁGUA		
3	2.1	Abate e remoção de árvores, incluindo corte e desaraizamento, transporte e descarga a local a definir pela fiscalização e todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução	vg	1
4	2.2	Limpeza/preparação de terreno, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a esta tarefa e transporte de lixo e restos de obra a vazadouro.	vg	1
5	2.3	Escavação em terreno de qualquer natureza para a execução de canal em betão.	vg	1
6	2.4	Execução de canal em betão ciclópico, revestido a rachão, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	m	20
7	2.5	Demolição e reconstrução de muro existente em alvenaria de pedra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	m2	20
8	2.6	Limpeza manual de linha de água existente 80 ml.	vg	1
9	2.7	Execução de fundo de linha de água, em betão ciclópico revestido a rachão, incluindo meios de elevação especiais e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua perfeita execução.	m3	40
10	2.8	Execução de muro em betão ciclópico, através de meios manuais, incluindo movimentos de terras necessários, cofragem, escoramento, fornecimento e aplicação	m2	6
11	2.9	Execução de caixa sumidoura, movimento de terras e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.	vg	1
12	2.10	Fornecimento e assentamento de tubos de betão vibrado de Ø 600mm classe II, incluindo vedação da junta e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.	m	6
13	2.11	Execução de boca de aqueduto incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.	vg	1
	2.12	Pavimento		
14	2.12.1	Levantamento e reposição de pavimento existente em microcubo de granito, assente sobre almofada de areia, incluindo compactação da base, bem como todos os trabalhos necessários.	m2	12