

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	HIGIENE E SEGURANÇA		
1	1.1	Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra de acordo com a legislação em vigor, incluindo cumprimento do plano de gestão de resíduos.	vg	1
	2	ESTALEIRO		
2	2.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro global das empreitadas, incluindo vedações, acessos, servidões, serventias e redes provisórias de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	3	MUROS		
3	3.1	Fornecimento e execução do muro banco em alvenaria de pedra de granito serrado, com altura total de 1,20m (conforme pormenor em anexo), incluindo fundação e tardo do muro em betão ciclópico, movimento de terras e demais trabalhos necessários. Devem utilizar gatos de inox na ligação entre as pedras e o betão ciclópico.	m2	210
4	3.2	Execução de muro em granito da região com blocos de dimensão 1,5mx0,8mx0,5m, deixando um espaçamento horizontal de 8 cm entre blocos	m2	113
	4	DRENAGEM		
5	4.1	Execução de prolongamento de aqueduto de 1m *1m em betão armado até à linha de água, incluindo caixa de visita com tampa em FFD na ligação do antigo coletor ao novo.	ml	32,5
6	4.2	Execução de prolongamento de aqueduto em tubo corrugado de parede dupla em polipropileno de diâmetro 400 mm, incluindo execução de caixa de visita pré fabricada com tampa em FFD B125 e ligações (do existente e ligação à linha de água)	vg	1
	5	OUTROS TRABALHOS		
7	5.1	Subir poço existente com diâmetro de 2 metros de diâmetro e uma altura de 4,5m, incluindo fornecimento de manilhas e tampa e aplicação	UN	1