

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1,1	Fornecimento e montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, de acordo com artigo 350.º do CCP, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o Dec - Lei n.º 273/2003, de 29 de Maio.	vg	1
2	1,2	Implementação do Plano de Segurança e Saúde, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
3	1,3	Desenvolvimento e implantação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	2	Trabalhos a realizar		
	2,1	Reconstrução de muro: Rua Conde de Sarzedas, junto ao cemitério		
4	2,1,1	Remoção de entulho, limpeza do local da obra, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes, incluindo mão de obra e equipamento necessário à realização dos trabalhos,	m3	49,5
5	2,1,2	Abertura de fundação para implantação do muro, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos escavados	m3	33,75
	2,1,3	Construção de muro em alvenaria de pedra igual à existente, a uma face à vista, assente com argamassa de cimento confeccionada em obra, com 250 kg/m3 de cimento, dosificação 1:6, enchimento de juntas com argamassa fina, conforme pormenor em anexo,		
6	2,1,3,1	Em sapata de alvenaria de granito	m3	45
7	2,1,3,2	Em seção de espessura variável de 0,60 a 2,00, em xisto, uma face	m3	78
8	2,1,3,3	Em xisto, com espessura de 0,60, duas faces	m3	22,5
9	2,1,4	Reperfilamento e aterro de talude, incluindo limpeza final da obra	vg	1