CE MATOSINHOS

ACESSIBILIDADES

INTRODUÇÃO

O Centro de Emprego de Matosinhos satisfaz quase todas as questões importantes para a acessibilidade de pessoas de mobilidade reduzida.

Regista-se apenas a necessidade de remodelar a instalação sanitária, nos termos apresentados nas imagens seguintes:

1. IDENTIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO
   1.1. INSTALAÇÃO SANITÁRIA




Fig. 1: Planta IS - Situação atual



Fig. 2: Foto da I.S.

Elementos desadequados:

1. Loiças sanitárias
2. Ajudas Fixas
3. Porta de batente, abertura para o interior
4. Sistema elétrico de emergência (em falta)

   1.2. ALTERAÇÃO / PROPOSTA




Fig. 2 e 3 : Planta IS – alteração e proposta

1.3. TRABALHOS PREVISTOS:

- Desmontagem de equipamento sanitário, acessórios, espelhos e ajudas;
- Desmontagem de porta, guarnição e ferragens;
- Demolição de alvenarias para abertura de novo vão (porta de correr)
- Demolição de revestimento de paredes e pavimentos;
- Todos os trabalhos necessários para a adaptação da rede de águas e de esgotos com vista a nova posição de lavatório e sanita
- Novos revestimentos de paredes e pavimentos:
- Instalação de sistema de emergência;
- Novo Equipamento Sanitário, Acessórios e Ajudas:
- Pintura de teto.

1.4 ESTIMATIVA ORÇAMENTAL

O valor estimado para esta empreitada é de 13 152,00€

A técnica



Ana Esteves, Arqtª
10/10/2020