

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA		
	.	Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.		
	1.1	Passadeiras		
1	1.1.1	Execução de passadeira sobreelevada em pavê de cor branca ou cinzento escuro com 8 cm de espessura, incluindo o corte e remoção do betuminoso/pavimento existente, abertura de caixa, carga e transporte para vazadouro autorizado, correcção das cotas altimétricas dos lancis, compactação do fundo da caixa, aplicação de tubo de drenagem longitudinal junto ao lancil em ambos os passeios com Ø90 mm amacissados, fornecimento e aplicação de pó de pedra com 0,05 m de espessura, traçada com cimento ao traço 1/7, incluindo todos os trabalhos inerentes, execução de pavimento em pavê.	m2	1064
2	1.1.2	Fornecimento e assentamento de pavimento táctil, de cor vermelha, 0,50x0,50 (mxm), assentes em betonilha com 0,07 m e camada de ABGE com 0,20 m, incluindo o corte e remoção do pavimento existente e remate, abertura de caixa, carga e transporte para vazadouro autorizado, em passeio de acesso a passadeiras	m2	425
3	1.1.3	Fornecimento e montagem de baliza flexível/reversível em poliuretano, Ø80x800, com tela da classe III	UN	30
4	1.1.4	Fornecimento e montagem de conjunto de passadeira inteligente, conforme identificado no anexo III ou equivalente, incluindo sinalização.	UN	6
5	1.1.5	Fornecimento e montagem de LRV simples, com 0,90x0,05, incluindo as peças terminais	m	32
6	1.1.6	Execução de pavimento antiderrapante sobre pavimento existente em meia faixa, numa extensão de 15 m, na cor vermelha	m2	1080
7	1.1.7	Execução de conjunto de bandas cromáticas duplas com o espaçamento 6-6-6-7-8-9-10-11-12-13-14 (m) para cedência de passagem	UN	2
	1.2	Barreiras de proteção		
8	1.2.1	Fornecimento e colocação de barreiras de proteção em ferro, pintado a preto e amarelo, com 100x120xØ5 conforme modelo da memória descritiva	UN	80
	1.3	Sinalização Vertical		
	.	Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.		
	1.3.1	Sinalização vertical de "código", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação:		
9	1.3.1.1	Sinais quadrangulares com L = 0,60 m, (H7)	UN	32
10	1.3.1.2	Sinais quadrangulares com L = 0,60 m, (H6)	UN	40
11	1.3.1.3	Sinais triangular com L = 0,60 m, (A16a)	UN	16
12	1.3.1.4	Sinais triangular com L = 0,60 m, (A2a)	UN	8
13	1.3.1.5	Sinais quadrangulares com L = 0,60 m, (H37)	UN	8
14	1.3.1.6	Painéis adicionais 360x320, (Modelo 1)	UN	8
15	1.3.1.7	Painéis adicionais 360x150, (Modelo 21)	UN	60
16	1.3.1.8	Sinais quadrangulares com L = 0,60 m, (H48)	UN	8
	2	SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA		
17	2.1	Sinalização temporária de trabalhos para controlo, desvio ou interrupção de trânsito, de acordo com projectoelaborado nos termos do DL 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, colocação e desmontagem.	vg	1
	3	DIVERSOS		
	.	Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.		
18	3.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem.	vg	1
19	3.2	Execução do projecto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar à C.M. Silves quando da recepção provisória da obra.	vg	1
20	3.3	Adaptação e implementação do Plano de Segurança e Saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1



Município de Silves

Procedimento 1170/DOMT

21	3.4	Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra, nomeadamente a rectificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos pela lei.	vg	1
22	3.5	Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	2