

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Higiene e segurança		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo, implementação e cumprimento do plano de segurança nos termos do Decreto-Lei n.º 273/03, de 29 de Outubro, sinalização dos desvios, as placas identificativas da obra, e cumprimento do plano de Gestão de Resíduos, nos termos do Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março.	vg	1
	2	Execução de acessos		
2	2.1	Escavação para regularização de fundo para a implantação de box, de acordo com as peças desenhadas, numa espessura máxima de 30cm	m2	24
3	2.2	Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15, com 10 cm de espessura, incluindo a regularização da base	m2	24
4	2.3	Box	ml	6
5	2.4	Aterro com camadas de 0,20m com materiais provenientes da escavação, caso se verifique que são adequados, incluindo espalhamento, nivelamento, rega e compactação de modo a ser atingida uma compacidade relativa entre 85% e 90% do ensaio Proctor Normal, conforme pormenor, até ao fundo da caixa de pavimento.	m3	42,78
	3	Reparação de de célula		
	3.1	Movimento de resíduos		
6	3.1.1	Escavação na abertura de acesso, nos resíduos de aterro, de forma a garantir acesso a reparação da rede de drenagem de águas pluviais	m3	1248
7	3.1.2	Fornecimento e aplicação de enrocamento para a criação de acesso ao local dos trabalhos, na zona da rampa com uma espessura média de 50 cm	m3	108
	3.2	Construção de caixa		
8	3.2.1	Reparação de mainilhas de betão, incluindo todos os trabalhos necessários	vg	1
9	3.2.2	Fornecimento e aplicação de anéis de betão com 2,90 metros de diâmetro, na parte inicial da caixa, incluindo argamassa de assentamento	m	3
10	3.2.3	Fornecimento aplicação de laje de cobertura plana devidamente armada com 15 cm de espessura, na execução de patamar	UN	1
11	3.2.4	Fornecimento e aplicação de anéis pré fabricados de betão com 1250mm de diâmetro, incluindo argamassa, de forma a completar a caixa de visita, de acordo com as existentes	vg	1
12	3.2.5	Fornecimento e aplicação de tampa e aro em FFD B125	vg	1
13	3.2.6	Fornecimento e aplicação de degraus de polipropileno	UN	40
14	3.2.7	Fornecimento e aplicação de impermeabilização da caixa, com geomembrana de polietileno de alta densidade com 3mm de espessura	vg	1
	3.3	Reposição do aterro		
15	3.3.1	Aterro com resíduos e materiais de empréstimo de forma a repor as cotas iniciais da célula	m3	1248
	3.3.2	Reparação de telas da célula		
16	3.3.2.1	Fornecimento e aplicação de Geomembrana de polietileno de alta densidade com 3mm, soldada por electrofusão, incluindo todos os trabalhos complementares a um bom acabamento	m2	462
17	3.3.2.2	Tela drenante pitonada	m2	462
18	3.3.2.3	Geotêxtil de 300gr/m2	m2	462
19	3.3.3	Aterro com terras de empréstimo incluindo regularização	m3	138,6
	4	Reparações diversas		
	4.1	Reparação da vedação		
20	4.1.1	Reparação de portão existente	vg	1
21	4.1.2	Fornecimento e aplicação de rede de vedação	ml	20
22	4.1.3	Limpeza e reparação de caleira, em meia manilha de betão de 300mm	ml	800
	5	Visionamento		

23	5.1	Visionamento da rede enterrada de drenagem de águas pluviais	vg	1
----	-----	--	----	---