

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos preparatórios e acessórios		
1	1.1	Trabalhos de instalação, manutenção e desmontagem do estaleiro com todos os trabalhos, materiais e equipamentos.	vg	1
2	1.2	Procedimentos e trabalhos de salvaguarda da Segurança, saúde, qualidade e ambiente no trabalho	vg	1
	2	Estrada Romana		
	2.1	Todos os artigos devem incluir fornecimento e aplicação de todos os materiais e equipamentos e trabalhos necessários ao seu bom desempenho e acabamento.		
3	2.1.1	Eliminação do coberto vegetal, designadamente de infestantes, por método de aspersão de herbicida sistémico localizado, do tipo "Roundup" ou similar, no piso da via romana e nos muros laterais, em toda a extensão da via (troço 1, 2 e 3), com posterior retirado do resíduo vegetal já completamente seco, minimizando os estragos pelo arranque de raízes vivazes.	vg	1
4	2.1.2	Colmatação de lacunas resultantes da remoção de raízes, com material de enchimento, à base de cal, terra e areia, em tudo idêntico às argamassas a utilizar no restante pavimento da via, nas proporções, na cor e na textura.	vg	1
5	2.1.3	Nas zonas com infestação biológica, em toda a extensão da via (troço 1, 2 e 3), eliminação de líquenes e musgos, por método de aspersão de biocida do tipo "Metatin N 5810/101 - Biotin N" ou equivalente, no piso da via romana e nos muros laterais, em três aplicações com o espaçamento temporal mínimo de 8 dias: na fase preliminar, uma segunda no início da limpeza mecânica manual, e uma terceira como prevenção.	vg	1
6	2.1.4	Limpeza e definição manual, com o recurso a material de trabalho individual, como pincéis, colherins, pás, vassouras, das bermas da via, no troço 1, numa faixa de 20 cm de largo contados do seu limite, sempre que estes limites não se encontrem devidamente delimitados pelas estruturas pétreas laterais.	vg	1
7	2.1.5	Remoção de toda a brita fina, rede sombra, painéis de madeira e ferros, aplicados na anterior intervenção de salvaguarda, e transporte do material para os respetivos vazadouros ou para local a indicar pelos serviços municipais, num raio máximo de 2 quilómetros.	vg	1
8	2.1.6	Limpeza de materiais sobranes, como terra e pequenos elementos líticos que não façam parte da estrutura do monumento, e transporte do material para os respetivos vazadouros ou para local a indicar pelos serviços municipais, num raio máximo de 2 quilómetros.	vg	1
9	2.1.7	Colmatação de lacunas de calçada do pavimento, no troço 1 da via, com pedra com a mesma tipologia da existente nesta, recorrendo, para o efeito, ao material disponível na envolvente e, para assentamento, com recurso a argamassa à base de cal, terra e areia, em tudo idêntico às argamassas a utilizar no restante pavimento da via, nas proporções, cor e textura.	vg	1
10	2.1.8	Desmontagem dos elementos pétreos em risco de colapso e remontagem, no troço 1, devidamente aparelhados em concordância com o aparelho existente, recorrendo, para o efeito, ao material disponível na envolvente, e estabilização com argamassa à base de cal, terra e areia.	vg	1
11	2.1.9	Fornecimento e aplicação de Paineis interpretativos (inclusão do design da informação e colocação)	vg	1
12	2.1.10	Topografia, fotogrametria e vectorização CAD	vg	1
13	2.1.11	Acompanhamento arqueológico	vg	1
14	2.1.12	Relatório final de conservação e restauro	UN	1
15	2.1.13	Relatório final de acompanhamento arqueológico	UN	1